



GERÐ BYGGINGAR:

Gólf, burðarveggir og stoðir verða úr járnbetri steinsteypu. Burðarbitar í þaki verða úr límré. Öðrumegin við milli er ráðgerður gluggi í þakflötinum, endilangt eftir byggingunni. Í glugganum er ráðgert að verði gagnsett þrefalt plasteini af gerðinni "LEXAN THERMOGLAR". Að öðru leyti verður þakgerð með hefðbundnum hætti. Trévíki klætt að utan með þakstáli. Allar klæðningar eru í flokki I (sjá meðfylgjandi lýsingu).

BRUNAVARNIR:

- Byggingin verður búin eftirfarandi útbúnaði til eldvarna:
1. Vatnsúðunarkerfi verður í öllu húsinu með þrýstirofa sem tengja skal slökkvistöð Hafnarfjarðar.
 2. Útgöngu- og neyðarlýsing.
 3. Brunaslöngur á keflum, lengd 40 m. samkvæmt staðsetningu á grunnmyndum.

STÆRÐIR:

Afangar	1. áf.	2. áf.	3. áf.
Kjallari	67.2 m ²	-	-
Neðri hæð	1344.2 m ²	1020.5 m ²	483.7 m ²
Efri hæð	744.0 m ²	541.6 m ²	286.5 m ²
Brúttó m ²	2185.4 m ²	1562.1 m ²	770.2 m ²
Brúttó m ³	8635 m ³	6106 m ³	2966 m ³

Kólnunartölur skulu vera í samræmi við Ist.66 og gr.7.5.2 Byggingarreglugerðar.

Brunamálestofnun ríkisins
 SAMPYKKT
 21 FEB 1992

Sbr. bréf
 Theodor Arnason
Theodor Arnason