



Byggingarfýsing:

3. áfangi Setbergsskóla er að öllu leiti byggður á sama hátt og fyrri áfangarnir tveir.

Burðarveggir, bitar, súlur, gólf og milligólf eru úr staðsteyptri jámbentri steinsteypu.

Útveggir verða einangraðir og þússaðir að innan á hefðbundin hátt. Að utan verða veggir pokapússaðir og métaðir.

Þakló er borið uppi af límréitum c/c 387.5m. Þakló er hefðbundin loftað timburþak með 20 sm steinullar-einangrun milli sperra sem eru milli límréita. Þakklæðing er bástálsklæðing.

Loftló er klætt að innan með hjóðeyfandi plötum í flokki A.

Milliveggir eru úr gipsplötum á blökkstöðum. Uppbygging þeirra miðast við hjóðkrófur og brunakrófur byggingareglugerðar í hverju tilfalli.

Lyfta í 1. áf. tengist báðum hæðum.

Kómunartölur eru í samræmi við ÍST 06 og grein 7.5.2 í byggingareglugerð.

Helstu stærðir:

	1.:	2. áf.:	3. áf.:	Alls:
Kjallari:	67	0	0	67
Neðri hæð:	1344	1020	451	2815
Efri hæð:	744	542	305	1591
Brúttó m²:	2155	1562	756	4473
Brúttó m²:	8635	6106	2869	17610

Þakgluggi:

Þakgluggi er glerjaður á eftirfarandi hátt:

Ytra gler skal vera minnst 8 mm hert gler en innra gler samlímtt öryggisgler minnst 5+5 mm með 0.8 mm mjúklímfílm milli glerja. Glerló skal þola 300 kg/m² vindþrýsting eða -sog.

Landslagsarkitektar
 REYNR VILHJÁLARSSON F.L.A.
 ÞRÁNN HÁUKSSON F.L.A.
 ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 • 101 REYKJAVÍK • SÍMAR 552 1875 & 552 7255

SETBERGSKÓLI 3.-ÁFANGI VERK: 9512
 HAFNARFIRÐI KVARDI: 1:500
 DAGS: 10-01-1996
 AFSTÖÐUMYND TEIKN: P.H./B.Ó.S.
 SAMP: :

ÚTI INNI

TEIKNISTOFA ARKITEKTA
 BALDUR Ó SVAVARSSON FAI
 JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON FAI
 ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK
 SÍMAR 552 7860 & 562 7860 FAX 552 7297