



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 190sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = B.ÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 I° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
 HANDBODAR HÆÐ = 130sm, ÞJÖLLUR HÆÐ = 230sm Á GÖNGUM, EN 260sm Í SAL  
 [R] REYKSKYNJARI Jónískur  
 [R]<sub>o</sub> REYKSKYNJARI Óptískur  
 [H] HITASKYNJARI  
 ○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = VLOFT

NEMA ANNARS SÉ GETID  
 Samþykkt þann  
 01 FEB. 2005  
 Byggingafulltrúsin í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Ataldrósson

A		05-01-07	VINNUTEINING	B.D.T.	T.S.	220146-2439	HLÍÐARBERG 2 HAFNARFIRÐI SETBERGSSKÓLI 6 ÁFANGI 1.HÆÐ - SMÁSPENNUKERFI - 2	SKV 1:50
ÚTG	DAÐS			TEKNI	RANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	TEKNI 8
							<b>TERA</b> 5/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLESEN TRÁUSTI SVENSSON
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÍÐI 368788 SÍÐI 368790	TR. 8 AF 16 GEMALUR
								CTD A