



SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1.5.
 HÆÐ Á RÓFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 190 sm.
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A. EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSIMI, T+F = TÓLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 F = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 HANDBODAR HÆÐ = 130sm, BJÖLLUR HÆÐ = 230sm Á GÖNGUM, EN 260sm Í SÍMUM
 NEMA ANNARS SÉ GETID
 Samþykkt þann
 01 FEB. 2005
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 Þh. Sigurbjartur Halldórsson

[R] REYKSKYNJARI jóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optiskur
 [H] HITASKYNJARI
 ○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----------|--------------|--------|--------|-------------|-------------|--|----------|
| A | | 05-01-07 | VINNUTEINING | B.P.F. | T.S. | fransh. Lb. | 220146-2439 | HLÍÐARBERG 2 HAFNARFIRÐI SETBERGSSKÓLI 6 ÁFANGI 2.HÆÐ - SMÁSPENNUKERFI - 1 | SKV 1:50 |
| UTD | DAGR | | | TEKNI | HANSAÐ | SAMÞYKKT | KENNITALA | TERA s/f | TERA 9 |
| | | | | | | | | RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BIELLERSSEN TRÁSTEVNSKÓLAGANGUR | 9 af 16 |
| | | | | | | | | RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BIELLERSSEN TRÁSTEVNSKÓLAGANGUR | A |