



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5²
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 190 sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 I² = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 HANDBÓÐAR HÆÐ = 130sm, BJÖLLUR HÆÐ = 230sm Á GÓNGUM, EN 260sm Í SAÉH. Sigurbjartur Hallgrímsson

NEMA ANNARS SÉ GETID
Samþykkt þann
 01 FEB. 2005
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 Sigurbjartur Hallgrímsson

[R] REYKSKYNJARI jóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optiskur
 [H] HITASKYNJARI
 [O] HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS HÆÐ = V/LOFT

A		05-01-07	VINNUTEINING	B.D.T.	F.S.	220146-2439	HLÍÐARBERG 2 HAFNARFIRÐI SETBERGSSKÓLI 6 ÁFANGI 2.HÆÐ - SMÁSPENNUKERFI - 2	SKV 1:50
ÚT	DAÐS			TEIEN	RANNAÐ	KENNITALA	TERA s/f	TEKNA 10
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BIELLERSEN TRUSTI EYENDÖRNINGUN	ÚTSTAÐUR 10 AF 16
							STJÓRN 5887388 SÍMI 5887390	LIT A