



SKÝRINGAR:

FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ LÓÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA. STÆRÐ OG STAÐSETNING LÓÐA, BYGGINGARREITA OG BÍLASTÆÐA ERU SÝND Á MÆLIBLÖÐUM.

- 2h= HÚS Á TVEIMUR HÆÐUM
- G= REIKNUD HÆÐ Á GÖTU, GANGSTÉTT, -STÍG EDA LÓÐAMÖRKUM
- L= LANDHÆÐ VIÐ LÓÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
- H= HÆÐ Á AÐKOMUGÓLFI - SJÁ SKILMÁLA
- Fr= TENGIHÆÐ Á OFANVATNSFRÁRÆSI
- Fs= TENGIHÆÐ Á SKÓLPFRÁRÆSI

BAKRÁSARVATN HITAVEITU SKAL VEITA Í REGNVATNSFRÁRÆSI. NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ERU Ø32 mm PE100, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGU. TENGIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ER AD ÖLLU JÖFNU 1,2 m UNDIR YFIRBORDI LANDS.

- NEYSLUVATNSHEIMÆÐ (MEÐ LOKA)
- REGNVATNSFRÁRÆSI
- SKÓLPFRÁRÆSI
- NÚMER LÓÐAR
- E,F,R.. NÚMER LÓÐAR
- NÚMER AÐLIGGJANDI LÓÐABLAÐA

SJÁ JAFNFRAMT SKIPULAGSUPPFRÁTT OG SKILMÁLA

Kvarði 1:500

DEILISKIPULAG SAMPYKKT Í SKIPULAGS- OG BYGGINGARRÁÐI 23.01.2006 OG Í BÆJARSTJÓRN 24.01.2006

HAFNARFJARÐARBÆR
SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ

HNOÐRAVELLIR 5-7, 26-36, 41-15 OG 52-58	
HÆÐABLAÐ 25,220,4	
Teikn.nr.: 413,080	
VELLIR 6. ÁFANGI	
Mælt: VSB	Samþykkt: HS / <i>HS</i>
Hannað: VSB	M.kv.: 1:500
Teiknað: EJ	Dags.: 12.04.2012
Breytt: JÚNÍ 2014, HÆÐABLAÐ FRÁ VSB DAGS.16.03.06	
UPPFÆRT HJÁ SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐI	
HAFNARFJARÐAR	Blaðst.: A3

BREYTINGAR:

Breyting B; 30.06.14 E.J. Hnoðravellir 52-58, sameinað í eina lóð, íbúðum fjölgað úr 4 í 7, br. bygg.reitur
 Samp. af Skipulags- og byggingarráði 08.04.2014, bæjarstj. 16.04.2014 og óðlaðist gildi 02.06.2014
 Breyting A; 20.08.07,IRB;Hnoðravellir 5-7 breyttust í 1 hæða parhús. Samþykkt af skipulags- og byggingarfulltrúa 28.02.2007