



Skýringar frárennslislögn:
 Allir kvótar eru í hæðarkerfi.

Áður en vinna er hafin við lögn skal ath. hvort tryggt sé að halli náist nægur þ.e. 20 o/oo frá brunni við húsið að tengingu við götulögn. Pipur skulu lagðar á vel þjappaða undirstöðu úr sandi eða finni mól þannig að ekki sé hætt á að lögnin brotni eða sigi.

Grunnlagnir skulu vera steinsteyptar eða PVC grunnlagnapipur og þannig lagðar að þær hvíli á belgjum en ekki múffum. Þeygjur á lögn skal framkvæma með þar til gerðum þeygju - stikkjum og skal þessa gætt að lögnin sé bein á milli þeirra öll samskeyti skulu þétt með gúmmi hringjum. Fylla skal yfir lögn með sandi eða finni mól og þjappa efnid vel að þeim.

ALLT EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÁMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGASAMDYKKTAR UM HOLRÁSALAGNIR.

SKAMMSTÖFUN	HÉITI	ÞVERMÁL VATNSLÖS AD / FRA 1 mm
HL	HANDLAUS	32 / 40
BK	ÞARVAR	40 / 50
ST	STURTA	40 / 50
GN	GOLFNIDURFALL	100 / 100
EV	ELDNISVASKUR	40 / 50
SV	SKOLVASKUR	40 / 50
VS	VATNSSLÆRNI	100 / 100
DV	ÞVOTTAVEL	25 / 32
GN 1	GOLFNIDURFALL	50 / 70
UP	UPPÞVOTTAVEL	40 / 50

27. OKT. 1984
 HAFNARF. BYGGINGARL. *[Signature]*

RYK 145 B	HÚSASMÍÐJAN H. SÚÐAVOGI 3-B, RVÍK, SÍMI 84599	GERD. NR.
REIKN. TEIKN. YFIRP.	FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521	VERK NR.
MÆLIKV.	HNOTUBERG 21 HAFNARFIRÐI.	5-817
1:50 1:500	FRÁRENNSLISLÖGN	TEIKN NR.