



Lofttræsistokkar 1:50

Skýringar-Lofttræsing:

Efni: Lofttræsir úr galv. blíkki og einangrun 25mm á öll rör og rör mega ekki liggja saman.
 Nota skal KK-Ø100 ventla í lofttræsastötu, milli hæða skal steypa þétt að rörum til eldvarnar.
 Blásari 700 m³/klst við 400Pa. Hraða- og klukkustýringar skulu vera á blásaranum, stjórnun staðsett í kjallara.
 Þvottur, Salerni eða geymsla L1=11l/s
 Bæðherbergi L2=14l/s og Eldhús L3=17l/s
 SP-L spjaldloka Ø100 á öllum greinum. BL=brunaloka á rorum sem koma upp úr þakrymum samkv. teikningu.
 HR hreiniloki kemur á öllum stofnum í þakrymi (tê).
 Hljóðgildra strax við blásara SLU Ø260-900.

Sjá frænnisstofna á bl. nr. 08

Ragnar Gunnarsson
 Arnar Einarsson skv. gr. 19.2 byggingarreglugerð
 (samræming sérupprátt)



Ragnar Gunnarsson

Hólabraut 17, Hafnarfirði	
Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar Smávegur 11, 200 Kópavogur. Sími: 520397-2809. E-fang: ragnarg@simnet.is Sími: 5443350, Fax: 5443351	Túðuplan Frænnislist. - Lofttræsing
BYGGINGAFRÆÐINGAFÉLAGS ÍSLANDS	BYGGINGAFRÆÐINGAFÉLAGS ÍSLANDS
VERKNAÐUR	UTGAFA
L7	L7
