



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera ór svörtum stálþpum með skrúfuðum tengistýkkum DIN 2440. Grænar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð milli festinga Notamál Fjarlægð 15-32 mm 3,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlakar, stillitæ og loftskrúfur. Lagnir skil prýstiprófa við 6 bær, og skal prýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

RÜMMYND HITALAGNA 1:50

01	JÚNÍ	LAGNIR VIÐ ÚTVEGG FERÐAR	
		VIÐ GÖLF	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BRETINGA	SIGN.
HÓLABRAUT 19			
HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. FEB 99			
VERK NR. 9840			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD GH			
YFIRFARIÐ <i>Gh</i>			
TÉKNIPJÓNUSTA			
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

