



1. Hæð 1:50

Tafla yfir töppunarstaði:

Tæki	Sk.	Nafn.	Fj.	Kaldir kr.		Heitir kr.	
				Vidd mm	Ein.	Vidd mm	Ein.
HL	3	Handlaug	3	3	3	3	3
BK	1	Baðkar	1	1	1	1	1
EV	1	Eldhúsvaskur	1	1	1	1	1
UV	1	Uppþvottavél	1	1	1	1	1
PV	1	Sjálfrítt þvottavél	1	1	1	1	1
SV	1	Skolvaskur	1	1	1	1	1
Alls			8		8		
VS	2	Vatnssalerni	1		9		
Samtals							17
Samtals töppunarein.							17
Vidd borhana							
Vidd heimæðar 32mm plast.p.							
Götulögn.							

Skýringar:

Allt lagnarefni, pípur og fittings fyrir heitt og kalt vatn skal vera galvaniserað.
 Pípur fyrir kalt vatn innanhúss skulu einangraðar með 20mm plasthólkum eða jafngöðu, vafðar plastdúk.
 Pípur fyrir heitt vatn skal einangra með 20mm glerullarhólkum eða jafngöðu, vafðar plastdúk.
 Kerfi skal þrjúþróa með köldu vatni og brennslu þrjúst.
 Efst á lóðréttum stofnum skal vera 30sm langur loftþúði, þrjúmál jafnt og sverasti hluti stofnsins.
 Pípumál eru mm.

Frærennslislagnir eru plastpípur.

LA

UNNAR JÓNSSON M.T.F.I S. 52439

VERKEITI	Hólabraut 4, (austur e.) Hafnarfirði	VERK NR	10049-2
VERKHLUTI	Vatns- og frærennslisl. Grunnmynd 1. hæðar	DAGS	19-11-1980
		MKV	1:50
		TEIKNAD	U.J.
		HANNAD	Unnar Jónsson