



SKÝRINGAR

Bensínafgreiðsla, sjálfsali fyrir bensín og dieselolíu, 2 dælueyjar, 3 birgðageymar 25.000 ltr, grafnir í jörðu. Olíusklija samkvæmt reglugerð Höllustuverndar ríkisins. Inntök og annar tæknibúnaður komið fyrir í steiptum brunni sem er að mestu niðurgrafinn. Afgreiðslu- og áfyllingarplan verða steinsteypt, önnur svæði malbikuð. Skyggni yfir dælueyjar 8,00 x 17,00m, hæð undir skyggni 3,80m. Skyggni er borð uppi af stálsúlum. Lárétt klæðning úr báruðu stáli, hliðar klæddar sléttu stáli. Sterð brunns er 9,6 m² og 16,3 m³

TILVÍSUN:

Afstöðumynd, mkv 1:500,9501-A01
Útlit, Sníð, mkv 1:100,9501-A03

Br. E: 01.11.96: Girðing og tré

	HÓLSHRAUN 1 HAFNARFIRÐI	SJÁLFAFGREIÐSLA BENSÍN OG GASOLJA GRUNNMÝND, SKÝRINGAR
	BR. D: 24.07.96: Birgðageymar 25000 ltr BR. C: 10.07.96: Mannvirki ferast frá láðam. BR. B: 25.06.96: Kóti í steiptum brunni	HANNAÐ: SV TEIKNÁÐ: SV YFIRFARIÐ: