



Skýringar:

Lóðastærð: 16.300 m²
 Núv. verslunar- og lagerhúsnæði: 4.188.4 m²
 Viðbygging: 82.6 m²
 Flatarmál samtals: 4.271.0 m²

Núv. verslunar- og lagerhúsnæði:
 1. áfangi A og 2. áfangi B, stálgrindarhús, útveggir úr einingum klæddum með stálplötum að utan og innan. PIR einangrun. Þak úr einingum klæddar með stálplötum að innan en dúk að utanverðu. 3. áfangi C er tveggja hæða steinhús með risi. 4. áfangi D, burðargrind úr líntré. Útveggir steypfir, einangraðir og múrhúðaðir að innan. Þak úr einingum klæddum stálplötum að utan og innan, með PIR einangrun.

Viðbygging:
 Stálgrind á steypum sökklum. Gluggaeiningar úr áli. Þak: Trésperrur, klæddar að ofan með stáli, einangrað með steinull, að neðan klætt með plötum í flokki 1.

1. hæð hússins er eitt brunahólf

Í byggingunni verður komið fyrir vatnsúðunarkerfi. Vatn vegna úðunarkerfis telst vera nægilegt. Vatnsúðunarkerfið skal hannað samkv. staðli BS:5306:Part 2 1990 í áhættuflokki OH3. Utanhúss stjórnloki, vaktadur, tengdur stjórnstöð Einnig skal koma fyrir handslökkvitækjum í samráði við eldvarnar-eftirlit og viðvörunarkerfi tengt stjórnstöð.

Reykútloftun er auðbrennanlegt plast í þaki 299 m² yfir A og D hluta.

				TÆKNIJÓNUSTAN SF		HÓLSHRAUN 1		Hannað: SKO		Dags: 3/01	
				Lögumála 5 - 108 Reykjavík		HAFNARFIRÐI		Teikn.: ÞG		Yfirfarð.:	
				s.581 3844 fax 581 4740		FIARÐARKAUP HF		Kvæð.: 1/500			
				e-mail: tth@tth.is		AFSTÖÐUMYND		Blad.: 1		Blad.: 3	
				A 8.1.04		Nr.: 0102-1					
				Br. Dags. Breyting		Ks. 220140-3429					