


Vatnslagnir, rúmmýnd, 1:50



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notandi Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Elnangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldaváttnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná elnangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og elnangra með ádregnuðum elnangrunarhólkum. Vatnslagnir skal brýstíprófa við 10 bdr, og skal brýstingur standa ank. 8 tíma á þess að falla.
 Lagnir í jörð: Heitt neysluvatn 32x2,9 PEX, elnangrun 20mm polyurethan hlífðarnýr 75mm PEH. Kalt neysluvatn 32x2,9 PEH.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA
Holtabyggð 1 Hafnarfirði		
NEYSLUVATNSLAGNIR RÚMMYND		
DAGS. MAÍ 98		
VERK NR. 9755		
TEIKN. NR. 2-067		
HANNAÐ SVEINBJARN HINRIKSSON		
TEIKNAD SVEINBJARN HINRIKSSON		
YFIRFARID <i>[Signature]</i>		
TÆKNIBJÁNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf		
STRANDGATU 11-220 HAFNARFIRDI-SÍMI 555-4255		