



Vatnslagnir, rúmmynd, 1:50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notanál Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Olmafex-hólkum. Kaldavátanlagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnu einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa ánk. 8 tíma á þess að falla.
 Lagnir í Jörð:
 Heitt neysluvatn 32x2,9 PEX, einangrun 20mm polyurethan hlífðanör 75mm PEH
 Kalt neysluvatn 32x2,9 PEH.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA
Holtabyggð 1 Hafnarfirði		
NEYSLUVATNSLAGNIR RÚMMYND		
DAGS. MAÍ 98		
VERK NR. 9755		
TEIKN. NR. 2-06		
HANNAÐ SVEINBJÖRN HINRIKSSON		
TEIKNAD SVEINBJÖRN HINRIKSSON		
YFIRFARID <i>[Signature]</i>		
TÉKNIÞJÓNUSTA SIGURDÁR ÞORLEIFSSONAR ehf		
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255		

