



Byggingarfulltrúi
Samþykktir erindið
03 NOV 2004

br. í íbúð 01-02
Opnað inn í hjónaherb. og br. í borðstofu
Barnaherbergi breytt í hjónaherb.
Barnaherb. br. í geymslu

Visir	Dags	Efni breytinga	Yfirlit
5	07.05.04	Hurð inn í geymslu færð til	
4	20.11.98	90sm pallur settur í aðkomutröppur	
3	19.10.98	eignarhlutar, málsetning	
2	8.8.98	sorpg., útveggjæin., málsetn.	
1	14.10.97	lóð, texti & málsetningar	

Samþykki eigenda:

Handwritten signature: Pálmar Kristmundsson

Byggingarlýsing.

Byggingin stendur á hefðbundnum steinsteypum sökkli. Botnplata er járnþent með ásteypu / flögn. Útveggir eru úr Permaform einingum, áttstrendum PVC-hólkum fylltum með járnþenti steinsteypu og einangrað að innan. Loftunarbíl er næst burðarveggjum, þar fyrir innan er timburgrind með einangrun og rakarvarnarlagi, síðan lagnagrind klædd gipsplötum.

Milligólf/plata er úr Filegran-járnþenti steinsteypu. Milliveggir eru úr gipsi. Gluggar og hurðir eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri.

Þakvirki er kraftsperrur með hefðbundinni bárujárns-klæðningu. Klæðning þaks að innan er í flokki 1. Frágangur pípu- og rálagna er með hefðbundnum hætti.

Svalir eru léttbyggðar úr timbri, burðarvirki svala er minnst B30. Uppgangur á aðra hæð er úr timbri með stálþrepum. Svalargangur og tengibygging eru úr timbri. Trévirki svalagangs verður klætt að neðan og á hlöðum sem snúa að húsveggjum með klæðningu í flokki 1. Þak á útgeymslum er lagt PVC dúk eða tjörupappa.

Frágangur og uppbygging sorpgeymslna verður F30 (EI30). Frágangur gaflglugga við hæðarskil og við loft 2. hæðar verður A60 (REI60). Sérteikningar verða lagðar fyrir Brunamálastofnun til samþykktar. Eldvarnir að öðru leiti fara eftir fyrirmælum viðkomandi eldvarnareftirlits.

**HOLTABYGGÐ 8
Hvaleyrarhrauni
Hafnarfirði**

Verkpáttur	Byggingarnefndarteikningar	
Visir	5	Mælikvarði 1 : 100
Byggingarhluti	Dagsetning 15 sept 1997	
Teiknað	Yfirlit	
Arkitekt	Pálmar Kristmundsson arkitekt FAl PK-hönnun sf • kt. 691195-2369 Ingólfsstraeti 1 a • 101 Reykjavík sími 551 8050 • fax 551 8077	
Efni teikningar	Nr.	
Grunnmynd neðri hæðar 9702		

Lóð: 1230,4 m2
GK: +15.20

gangbraut

malbikuð gata

Handwritten signature: Pálmar Kristmundsson