



SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tængla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 103 cm, hæð tængla sé 20 cm.
 Hæð tængla í eldhúsi, þvottahúsi og
 geymslum sé 103 cm.
 Allar hæðir mýðast við fullfrágangin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Bindu skal saman vatnsinntök og jarðbinda
 bakkar og sturtubotn.
 Gangu skal frá rafloðn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafvæitu Hafnarfjarðar.
 L táknar loftnet
 3 táknar sími
 DS táknar dyrasími.

} nema annars
 sé gatið

Inntakskassi fyrir síma sé 30*35*12 cm. Inntakskassi fyrir loftnet sé
 20*35*12 cm. Grainikassar fyrir alma, loftnet og dyrasíma séu
 að stærð 15*20*10 cm.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
HÖRGSHOLT 31 HAFNARFIRÐI			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-		HANNAÐ	16
LAGNIR 2.HÆÐ		TEIKNAD	16
		DAGS	NOV. 90
		BLAD	2 AF 5
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	90,251