



Vinnist samkvæmt gildandi reglugerðum og stöðlum. Neysluvatnslagnir einangris með 25mm glerullarhólkum og rakavörn.

Stjórnun hitakerfis fari fram með Danfoss returlokum á ofnum, ásamt tilheyrandi búnaði í mælagrind, bakrásarlokar.

Ofnalagnir eru að mestu utandliggjandi.

Kalt og heitt neysluvatn skal vera úr galv. stál. Hitalögn hinsvegar úr svörtu stál.

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA
FRÍÐRIKS HANSEN GUÐMUNDSSONAR

Baughús 49 Sími (tel.): +354-1-682049 Móðertel +354-1-682382
 IS 112 Reykjavík Iceland Telefax: +354-1-682382 X400-is.isholif.vfhhg

10 JUL 1992
 BYGGINGAVALD
 BYGGINGAVALD

Tekn. nr Draw. no	30-01
Kvarði Scale	1:50
Dags. Date	12.05.92
Töknm. Engineers	FHG
Smykktt/accept.	<i>Frédrik H. Hansen</i>
Verkkaupi/Costumer	Hörgsholt 35 Hafnarfirði