



OFNASKRÁR:

NR OFNS	HEITI	REIKNAD VARMATAP W	HAMARKS LENGD mm	HAMARKS HÆÐ mm	VALDIR OFNAR	STUTAR 10 mm
101	HÚSB.HERBERGI	750	1.500	600		AB
102	ANDDYRI	900	1.200	600		CD
103	SJÓNV.HERBERGI	1.100	2.000	400		CD
104	STOFA	3.800	2.000	400		AB
105	STOFA		1.700	200		AB
106	ÞVOTTUR	350	600	600		CD
107	BAD	450	500	500		CD
108	ELDHÚS	2.500	2.000	500		AB
109	HERBERGI	1.000	1.500	600		CD
110	HERBERGI	700	1.500	600		CD
111	HERBERGI	900	1.500	600		CD
112	BÍLGEYMSLA	1.800	3.000	600		AD
126	SNYRTING	300	600	600		AB
VARMATAP ALLS :		14.950				

NR OFNS	HEITI	REIKNAD VARMATAP W	HAMARKS LENGD mm	HAMARKS HÆÐ mm	VALDIR OFNAR	STUTAR 10 mm
113	HÚSB.HERBERGI	750	1.500	600		CD
114	ANDDYRI	900	1.200	600		AB
115	SJÓNV.HERBERGI	1.100	2.000	400		CD
116	STOFA	3.800	2.000	400		CD
117	STOFA		1.700	200		CD
118	SNYRTING	300	600	600		AB
119	ÞVOTTUR	300	600	600		CD
120	BAD	450	500	500		CD
121	ELDHÚS	2.500	2.000	500		CD
122	HERBERGI	1.000	1.500	600		AB
123	HERBERGI	700	1.500	600		AB
124	HERBERGI	900	1.500	600		AB
125	BÍLGEYMSLA	1.800	3.000	600		BC
VARMATAP ALLS :		14.200				

SKÝRINGAR:

VATHSLÖGN
 - - - - - KALT NEYSLUVATN
 - - - - - HEITT NEYSLUVATN

PIPUR SÉU GALVANISERADAR STÁLPIPUR (DIN 2440 EDA SAMSVARANDI). PIPURNAR SKULU EINHAGRADAR HED 20 mm GLERULLARHOLKUM OG VAFÐAR HED PLASTDÖK. HEST KALDAVATHSLÖGN KOHI AUK ÞESS SISALPAPPI. EKKI SKAL VERA HETRA EN 2 m HILLI ROAÞESTINGA. A ENDA LAGNA OG HLIDARGREINA, ÞAR SEM SYNT ER A TEIKNINGU SKAL SETJA 30 cm LOFTUDA AD SVERLEIKA EINS OG SVERASTI HLUTI VÍÐKOMANDI LAGNA ÞD MINNST 20 mm. ÞRUFUPRÝSTINGUR SKAL VERA 10 atm. ÞRAGANGUR LAGNA SKAL VERA I SAMRÆMI VID VÍÐEIGANDI REGLUGERDIR.

HITALÖGN

PIPUR SÉU LÉTTDREGNAR SVARTAR STÁLPIPUR (DIN 2440 EDA SAMSVARANDI). PIPUR SKAL EIHANGRA HED 20 mm GLERULLARHOLKUM SIVOFNUM HED PLASTI. VALDIR OFNAR SKULU FRAMLEIÐDIR I SAMRÆMI VID IST 69.1. ÞRISPYKKT: IST 69.1 1,20 mm. ÞRÝSTIÐOL : IST 69.1 8 atm. A ALLA OFNA KOHI VATHSHITASTYRDIR LOKAR. ÖLL OFNATENGI SÉU 10 mm. A ALLA OFNA KOHI LOFTSKRUFU. HESTA FJARLÖGD HILLI PÍPUPPHENGJA OG ÞESTINGA A VEGGJUM SÉ 2 m. ÞRAGANGUR LAGNA SÉ I SAMRÆMI VID VÍÐEIGANDI REGLUGERDIR.

FRAMRAS
 BAKRAS

LOFTUN

LOFTTRASIR (LR) AF BÓÐUM, ÞVOTTIHERB. OG SNYRTIHERBERGI ERU 100 mm ÞOR ÚB 0,7 mm ÞYKKU BLÍKKI.

Helgis eldi Þekkingar Djúlar

HÖRGSHOLT 5-7, HAFNARFIRÐI

B	BAD OG ÞVOTTUR 0702.92				
A	LR I ÞVOTT/SNYRT. 1710.91	BG	GRT		
BR NR	BREYTING	R	T		
Verkfræðistofa Stefáns og Björns s.f. CONSULTING ENGINEERS		PRIFA- OG HITALAGNIR		SKV	
REYKJAVÍKURVEIÐ 68 HAFNARFIRÐI - Sími 91 651340		GRUNNMYND HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA		1:50	
REIKN	BG	TEIKN	GRT	YFIRF	
DAGS	11.10.90				90.24
					BL NR
					L 2

15 JUN 1992

