



KERFI ~ 1:50

SKÝRINGAR

REIKNAD ER MEÐ OFNUM, SJA OFNASKRA. STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM. DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM, NEMA 1,4,5,11,12,14,15,17. ÞAR SEU DANFOSS FJVR. PÍPUR VENJULEGAR SVARTAR, SKAL MALA MEÐ ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA MEÐ MINNST 20mm GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK.

VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2½" PLAST. ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4". TVÖFALT GLER I GLUGGUM. PÍPUR LIGGI I EINANGRUN ÚTVEGGJA, LÉTTUM INNVEGGJUM EÐA I GÓLFRAUFUM.

— TÁKNAR RÁS (HEITAR PÍPUR, TÚR LÖGN).
 - - - - - BAKRÁS (KALDAR PÍPUR, RETÚR LÖGN).
 — INNTAK HITAVEITU.

TENGING HITAVEITU SKAL VERA SKV. REGLUGERÐ HITAVEITU REYKJAVÍKUR.



HRAUNBRÚN 13, HAFNARFIRÐI	MÆLIKVARDI ~ 1:50	VERK 7619	TEIKN NÚ 3.2
HITALÖGN - KERFI	Hannað: <i>H</i>	Yfirfarið: <i>H</i>	DAGS JÚNÍ '76
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRÐI - SÍMI 53315	Teiknað: <i>H</i> 12.9	Samb: <i>GC</i>	
	BREYTT		