



Skýringar.

Öllyvinnu og öfir sá sku reglugerðum. Loflötur
 hlutveggjum skal einnig nota 2500 glerullar-
 hallan og votta með plasti. Krafiskul þvottisprófa
 með 5 kg/3002 í alla efna. Komi lofttemperatúra
 og sítt úrskur bakrennslis loki af úrskurkannandi
 gærd (t.d. Danfoss). Pipur slulu uppfylla
 kröfur skú Dín 2440 og 2448
 Ofnaskrá miðast við kúntal ofna.
 Miðast er við 26°-40°
 í bétstíu með valja um hitablaðsara ubla 2500 kcal
 og ofn skú ofnaskrá og að stækka ofn um
 1000 kcal. Hitablaðsari tengist við
 Lúmenntli ofna nr 10. Allar ofnlangingar
 eru 10mm.
 Við breytingu í aðra ofntegund skal hafa í huga
 að uppgjöfnn ofnlötur (l/h) er hámarks
 ofnrymi. Allar ofnstander og staðsetningar á
 ofnum aðhugist á staðnum áður en þöktun
 er staðfest.

Ofnaskrá Panelofnar 26°-40°C

Nr.	P. h.	L.	tem.	slatur
1	22491220	4b		Höfð
2	22491680	4b		11-12
3	22491520	4b		Hlön
4	22491000	4b		Bad
5	22491040	4b		Gangur
6	22491920	4b		Þvottur
8	22491200	4b		Aoddyri
9	22491152	4b		Forstofa
10	224912400	4b		Bilskur (sjá skýringar)
11	224912320	4b		stofa
12	224912320	4b		stofa
13	22491080	4b		Þorðstofa
14	205841600	4b		Algími
15	224911600	4b		eldhús
16	22491400	4b		Hol
17	22491520	4b		Hol
18	22491000	4b		Geymsla

Ofnstander umreikningar af Panelofnum Hf.
 50078.

HRAUNBRUN 34 HIF
 Grunnmynd myndri og e. fr. heðar
 Hitaldgr.
 MKU 1:50
 Apr 1978 Sj. þn. Kinnison

Breytt í OKB 1978 SAC.