



Skýringar:

Ölvinna og önnur sé skv. reglugerðum. Leiðstur í útvæggjum skal einangra með 2mm glerullarhólkum og vefja með plasti. Kerfiskal þristjóröfa með 6 kg/sm². Á alla önnu koma lofttemiskrifa og sjálfvirkur bakrennsliis loki af viðrættanndri gerð (t.d. Danfoss). Pipur skulu uppfylla kröfur skv. Din 2440 eða 2448. Öfnaskrá miðast við Runtal öfnar. Miðad er við $\Delta t = 40^\circ C$.
 í bílskur má velja um hitablásara upb. 2500 kcal og öfn skv. öfnaskrá eða að stækka öfn um upb. 1000 kcal. Hitablásari tengist við Innrennsli öfnar nr. 10. Allar öfn tengingar eru 10mm.
 Við breytingu í aðra öfnegund skal hafa í huga að uppgöfnn öfnlötur (l.h) er hámarks öfn 9mi. Allar öfnstærðir og staðsetningar á öfnum ætluð á staðnum áður en pöntun er staðfest.

Öfnaskrá, Runtal-öfnar $\Delta t = 40^\circ C$

1	V10 1900	4b	1015	Herb I
2	V70 1700	9d	910	-II- II
3	2V70 1600	4b	1454	Hlön
4	V42 1000	4b	345	Bað
5	V77 1000	9d	585	Gangur
6	2V14 1900	9d	417	þvottur
7	2V14 1900	4b	417	-II-
8	V84 1800	4b	1125	Anddyri
9	2V91 2200	4b	2474	Forstofa
10	V91 2500	4b	1655	Bílskur (sjá skýringar)
11	2VK 42 2300	4b	1794	Stofa
12	2VK 42 2300	9d	1794	Stofa
13	2V70 1900	4b	1726	Borðstofa
14	2V77 2500	9d	2490	Alrymi
15		9d	1496	-II-

26. Júní 1978

HAFFNARFJARDARBER
 BYGGINGAFLUTUN
 HRAUNBRUN 33 HF
 Grunnmynd neðri og efri hæðar
 Hítalögn.
 MKV 1:50
 Apr. 1978 Sj. Þor. Kinnason