



Skýringar:

Öll vinna og ofni sá skv. reglugerðum. Leiðslur í útveggjum skal einangra með 2mm glerullarhólkum og vefja með plasti. Kerfiskal þrjústjóröfa með 6 kg/sm². Á alla ofna koma lofttemiskrúta og sjálfvirkur bakrennsli's loki af viðrennanndri gerð (t.d. Danfoss). Pipur skulu uppfylla kröfur skv Din 2440 eða 2448. Ofnaskrá miðast við Runtal ofna. Miðad er við $\Delta t = 40^\circ C$. í bílskúr má velja um hitablásara uph 2500 kcal og ofn skv ofnaskrá eða að stækka ofn um upb. 1000 kcal. Hitablásari tengist við innrennsli ofns nr. 10. Allar ofntengingar eru 10mm. Við breytingu í aðra ofntegund skal hafa í huga að uppgöfnn ofnlötur (l-h) er hámarks ofn 9 mi. Allar ofnstærðir og staðsetningar á ofnum ætluðast á staðnum áður en pöntun er staðfest.

Ofnaskrá, Panelofnar $\Delta t = 40^\circ C$

nr.	p. h.	L.	temp.	Kcal	staður
1	p740/1920	4b	1020	Herb I	
2	p740/1680	4d	890	-II- II	
3	p740/1520	4b	1355	Hjón	
4	p440/1000	4b	320	Bað	
5	p740/1040	4d	555	Gangur	
6	p136/1500	4b	840	Þvottur	
8	p740/1200	4b	1065	Anddyri	
9	p740/2160	4b	1935	Forstofa	
10	p990/2400	4b	1660	Bílskúr (sjá skýringar)	
11	p440/2320	4b	1710	stofa	
12	p440/2320	4d	1710	stofa	
13	p740/1440	4b	1790	Borðstofa	
14	p590/1600	ald	1195	Atrými	
15	p590/1600	ald	1195	-II-	



Breytt í ágúst 1978 spk.

Σ : 17240 Kcal.
 Ofnstærðir umreiknaðar af Panelofnum HF. 18/4178.
 HRAUNBRUNN 3537 HF
 Grunnmynd neðri og efri hæðar
 Hitalögn.
 MKV 1: 50
 Apr. 1978 Sig. Þor. Kérasón