



Einangrunarmót frá Vikinghúsi.
Einangrun undir botnplötu 75mm.
Einangrun upp með sökklium 75mm.
Járnbanding í miðja botnplötu.
Bandinnet K131 150x150x3, skörun
bandinets skal vera 200mm, eða K10 # cc250.
Steinsteypa í sökkli S250.
Steinsteypa í botnplötu S250 steypt.
Steinsteypa í Vikingnót S=200.
Steypuhúla & járn 30mm frá útbrún, nema
annað sé tekið fram.
Tengjárn í bil steypuskil K10 cc250,
lengd=500+500=1000mm.

SKÝRINGAR.

Allt lifrænt efni skal fjarlægð og síðan grafið niður á burðarhæfan botn. Fyllingarefni innan í og umhverfis sökkla skal vera frostfrítt efni og þjappað í mest 300 mm lögum og bleytt. Dypt sökkla má vera 800-1200 mm. Þar sem sökklar standa á klöpp má hæð sökkla vera 300 mm og skal tekið tillit til frærenslis og regnvatnslagna.

Fyllingarefni og þjöppun skal uppfylla kröfum ÍST 15.

Járnbanding sökkla, sjá sniðmyndir.

Verði hæð sökkla meiri en 1000 mm skal setja jámagrind í miðju sökkla K8 cc 300 mm #.

Aður en fyllt er að sökklium skal höggva tengjárn 15 mm inn í steypu og holufylla með múrblöndu.

Allar málsetningar eru í mm.

Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf.

Mesta reiknað álag frá sökklium er 0,06 MN/m².

Alagsforsendur:

Notálag 1,50 kN/m².

Þak 0,60 kN/m².

Útveggir 4,00 kN/m².

Snjóálag 1,00 kN/m².

Steinsteypa 25,00 kN/m³.

Vindálag samkvæmt ÍST 12,3 / DS410

Einangrunarþykkt undir botnplötu: 75 mm (polystyren 25 kg/m³ eða steinull, grunnplata).

Einangrunarþykkt upp með sökklium: 75 mm (polystyren 25 kg/m³ eða steinull, grunnplata).

Einangrun útveggja: sjá sniðmyndir og teikningu arkitekts.

Einangrun þaks: 200 mm þakull.

Járnbanding í miðja botnplötu: K10 cc 250 mm #.

Skeytilengd K10 er 500 mm.

Steinsteypa í botnplötu: S-250

Steinsteypa í sökkli: S-250.

Steypuhúla frá útbrún veggja á járn skal vera 30 mm, nema annað sé tekið fram.

Sjá einnig teikningu arkitekts.

5/5. 2000 EKKI SAMÞ.
í BA.

5/4 2000 EKKI SAMÞ.
í BA

XX.XX.XXXX

TEIKNINGU BRETT.

HRAUNSTÍGUR 5 OG 7.

SÖKKLAR.

GRUNNMYND, SNIÐ, SKÝRINGAR.

B-I.

HANNAÐ : SVK TEIKNÁÐ : SVK DAGS : 15.03.2000 MKV : 1:50 1:20 VERN : X

TEIKNISTOFA
SVEINN KARLSSON TEIKNIFRÆÐINGUR FTFI
STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINKI@MEDIA.IS KT.131247-2069