



Einangrunarnót frá Vikinghús.
 Einangrun undir botnplötu 75mm.
 Einangrun upp með sökklium 75mm.
 Járnbanding í miðju botnplötu,
 bendinet K131 150x150x5, skörun
 bendinets skal vera 200mm, eða K10 # cc250.
 Steinsteypa í sökkli S-250.
 Steinsteypa í botnplötu S-250 steipt.
 Steinsteypa í Vikingnót S-200.
 Steypuhúla á járn 30mm frá útrún, nema
 annað sé tekið fram.
 Tengjárn í bil steypuskil K10 cc250,
 lengd=500+500=1000mm.

SNIDMYND A-A. Mkv. 1:20

SNIDMYND B-B. Mkv. 1:20

SKÝRINGAR

Allt lifraent efni skal fjarlæggt og síðan grafið niður á burðarhæfan botn. Fyllingarefni innan í og umhverfis sökkla skal vera frostfrítt efni og þjappað í mest 300 mm lögum og bleytt. Dýpt sökkla má vera 800-1200 mm. Þar sem sökklar standa á klöpp má hæð sökkla vera 300 mm og skal tekið tillit til frærenslis og regnvatnslagna.

Fyllingarefni og þjöppun skal uppfylla kröfum ÍST 15.

Járnbanding sökkla, sjá sniðmyndir.

Verði hæð sökkla meiri en 1000 mm skal setja járngrind í miðju sökkla K8 cc 300 mm #.

Áður en fyllt er að sökkdum skal höggva tengjárn 15 mm inn í steypu og holufylla með múrblöndu.

Allar málsetningar eru í mm.

Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf.

Mesta reiknað álag frá sökkjum er 0,06 MN/m².

Alagsforsendur:

- Notálag 1,50 kN/m².
- Þak 0,60 kN/m².
- Útveggir 4,00 kN/m².
- Snjóálag 1,00 kN/m².
- Steinsteypa 25,00 kN/m³.
- Vindálag samkvæmt ÍST 12,3 / DS410.

Einangrunarþykkt undir botnplötu: 75 mm (polystyren 25 kg/m³ eða steinull, grunnplata).

Einangrunarþykkt upp með sökkjum: 75 mm (polystyren 25 kg/m³ eða steinull, grunnplata).

Einangrun útveggja: sjá sniðmyndir og teikningu arkitekts.

Einangrun þaks: 200 mm þakull.

Járnbanding í miðju botnplötu: K10 cc 250 mm #.

Sketylengd K10 er 500 mm.

Steinsteypa í botnplötu: S-250

Steinsteypa í sökkli: S-250.

Steypuhúla frá útrún veggja á járn skal vera 30 mm, nema annað sé tekið fram.

Sjá einnig teikningu arkitekts.

XX.XX.XXXX
 TEIKNINGU BREYTT

HRAUNSTÍGUR 5 OG 7.

SÖKKLAR.
 GRUNNMYND, SNIÐ, SKÝRINGAR.

B-I.

HANNAÐ : . SVK TEIKNAD : . SVK DAGS : . 15.03.2000 MKV : . 1:50 1:20 VERNI : . X

TEIKNISTOFA
 SVEINN KARLSSON TEIKNIFRÆÐINGUR FTFI
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
 S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINKI@MEDIA.IS KT.131247-2069

2/6'00
 95