



Gk=sjá teikningu arkitekts

Einangrunarmót frá Víkinghúsi.
 Einangrun undir botnplötu 75mm.
 Einangrun upp með sökkli 75mm.
 Járnbanding í miðja botnplötu.
 Þendinat K13: 150x150x5, skörun
 Þendinats skal vera 200mm, eða K10 # cc250.
 Steinsteypa í sökkli S250.
 Steinsteypa í botnplötu S250 steyp.
 Steinsteypa í Víkingmót S-200.
 Steypuhúla á járn 30mm frá útblúð, nema
 annað sé tekið fram.
 Tengjárn í bil steypuskil K10 cc250,
 lengd=500+500=1000mm.

SKÝRINGAR

Allt lífrænt efni skal fjarlægt og síðan grafið niður á burðarhæfan botn. Fyllingarefni innan í og umhverfis sökkla skal vera frostfritt efni og þjappað í mest 300 mm lögum og bleytt. Dýpt sökkla má vera 800-1200 mm. Þar sem sökkla standa á klöpp má hæð sökkla vera 300 mm og skal tekið tillit til frárennslis og regnvatnslagna.

Fyllingarefni og þjöppun skal uppfylla kröfum ÍST 15.
 Járnbanding sökkla, sjá sniðmyndir.
 Verði hæð sökkla meiri en 1000 mm skal setja járngrind í miðju sökkla K8 cc 300 mm #.
 Áður en fyllt er að sökkli skal höggva tengjám 15 mm inn í steypu og holufylla með murlöndu.
 Allar málsetningar eru í mm.
 Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gólf.
 Mesta reiknað álag frá sökkli er 0,06 MN/m².

Álagsforsendur:
 Notálag: 1,50 kN/m².
 Þak: 0,60 kN/m².
 Útveggir: 4,00 kN/m².
 Snjóálag: 1,00 kN/m².
 Steinsteypa: 25,00 kN/m³.
 Vindálag samkvæmt ÍST 12,3 / DS410.

Einangrunarþykkt undir botnplötu: 75 mm (polystyren 25 kg/m³ eða steinull, grunnplata).
 Einangrunarþykkt upp með sökkli: 75 mm (polystyren 25 kg/m³ eða steinull, grunnplata).
 Einangrun útveggja: sjá sniðmyndir og teikningu arkitekts.
 Einangrun þaks: 200 mm þakull.
 Járnbanding í miðja botnplötu: K10 cc 250 mm #.
 Skeytilengd K10 er 500 mm.
 Steinsteypa í botnplötu: S-250.
 Steinsteypa í sökkli: S-250.
 Steypuhúla frá útblúð veggja á járn skal vera 30 mm, nema annað sé tekið fram.

Sjá einnig teikningu arkitekts.

Samþykkt þann
 05 APR 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

1. MARS 2001
 TEIKNINGU BREYTT

BÍLGEYMSLA. HRAUNSTÍGUR 5 OG 7.

SÖKKLAR.
 GRUNNMYND, SNIÐ, SKÝRINGAR.

B-I.

HVAÐAÐ : . SVK TEIKNIAÐ : . SVK DAGS : . 01.03.2001 MKV : . 1:50 1:20 VERK : . X

liunfir Akahf. **TEIKNISTOFA**
 Sveinn Karlsson TEKNIFRÆÐINGUR FTFÍ
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
 S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINKU@MEDIA.IS KT.131247-2069