

Viðbygging og breyting - Byggingarlýsing

Eftirlitandi breytingar eru gerðar á Vólstaðaskóla:

Lýtu er tekið í eideið húsa skólans merktan A á uppdrætti. Ektra húsa, skólaklaða, kjarni, merkt C á uppdrætti er minnað þannig að kjallari og stöðvi hluti þess er rífinn og innréttingu hussins breytt. Eldri skjólmurarnir A, merkt B á uppdrætti er breytt lítilstíðilar og innréttingu breytt. Tengbygging milli bygginga B, C og D er rífing og ný stærri bygging byggð í staðinn, merkt E á uppdrætti. Norðan við núverandi skóla er byggð viðbygging merkt G og H, á þremur hæðum sem tengd er á T, hæð við byggingu F og á 2. hæð með tengbyggingu I við byggingu A.

Löð, hús og aðkoma

Aðkoma að byggingunni og bílastæðum henni tilheyndir er amars vegar frá Hrautungu eins og verið hefur en einnig frá gölu að Vólstaðarkjúru þar sem eru bílastæði sem samþykki verða með Vólstaðarkjúru. Aðalgingangar bygginganna er sem áður á norðurhlöð hussins í skjóli fyrir öllum vindáttum. Einnig verða aðkomudyr á jarðæð að bókasafni og félagsstöðu. Aðrar aðkomudyr skólans eru í stórum dráttum óbreyttar. Steinsigur liggur áfram um "skólalög" frá austri til vesturs og er nýbyggingin tengd við skólann yfir stiginn.

Löð hussins er að mestu grób hraun en lögð er áhersla á skýlgað útvenust með leitakjum og bitaröllum saman skólanssins og nýju skólakjóru milli núverandi og byggingar og byggingar. Bílastæði verða innibáðu en gangstígar hellagöngar. Löðin er að öðru leyti hagsúð sem hefur rannsóknir og útskiptingar, nema- og viðgöngu á löðu eða.

Fyrirkomulag

Aðalgingangurinn er í tengbyggingu F á 1. hæð. Þegar inn er komið um vólstaða radirfirna renniurð, er komið í forsal sem tengir saman eldri húsa. Í forsalinn er aðkoma fyrir skólaklaða og sekkiokkur fyrir nemendur. Þaðan er amars vegar ferð eftir tengingari til norðurs í átt að nýbyggingum G og H og hins vegar til suðurs inni húsi C. Þar eru heimastolar auk geymsna og húsvardarnærgis. Inngangar með skólagerstjórn tengist þessu húsi. Þegar ferð er í hina áttna er fyrst komið í húsi C þar sem er skólanudulir skólans á aðra hönd en fyrirstaðalinn á hina. Í skólanudulinni er fyrst komið að almennni aðgreiðu en þar fyrir innan eru stólar skólakjóru, lundarhæggir og kennarastofa auk annarra þjónusturými.

Fyrirgangur er í vinnuþingum á milli húsa. Þetta er þingið og er byggingunni byggðum hæðum. Þegar hæðir er áfram inni húsi H er fyrst komið að sekkiokkur, hálför- og málissjár skólans. Á þessari 1. hæð í húsi H er fyrst líftværi og stólar skólans og líftværi- og stólar skólans. Á 2. hæð húsa H eru stólar skólans - auk veggja heimastofu. Fyrir þessari hæð er ferlingargangur - hlus í vinnuþingi.

Á þriðju hæð er skólakjóruvæðing í húsi G er bókasafni skólans staðsetti með möguleika á eigin aðkomu þegar skólinn er lokaður að öðru leyti. Þar er einnig inngangur í félagsstöðuna frá skólalög í tengingum við félagsmiðna og salerni. Í austurhlöð húsi G er stór meðra gölf fyrirlestrarstofa.

Húsi H er hálför- og málissjár skólans. með líftværi í annan endann sem tengist fyrirlestrarstöfu skólans. Salerni sem gegnum þær hæðir og óprætt með stórum glugga til norðurs. Til vesturs tengist salerni na. e. eldhús og tennissæla. Í austurhlöð hussins er setustofa, stöðgæymisla og aðal laukarymi.

Aðgengi

Salerni eru kynskipt og aðgengileg hreyfihöfundum á hverri hæð. Allar dyr verða með a.m.k. 900 mm umferðarmál og þröskuldaleisar. Lyftur eru snóðar að hreyfihöfundum og búnaður þeirra að þörlum sjónskertra. Stígar og skólaúfir eru búnaðar handstígar fyrir hreyfihöfunda. Skólaúfir hafa hallarn 1:20 og stígar eru að öðru leyti harnaðir með þarir hreyfihöfunda í huga. Aðaldyr eru með stáltrúnum renniurðum. Gangar eru almennt 1600 mm breiddir og aldri undir 1400 mm. Gangur húsa F er 3600 mm breiddur.

Uppbygging og efnisval

Burðarviki í byggingum G og H eru staðsteyptir veggir úr steinstöpu og plötur aðrar en jarðhæð eru úr steinstöpuþum hollþværingum. Bygging F annað en botnplata sem er steinstöpa er byggð upp á stálgrind og létlum úrveggjum og þaki. Í byggingu C er nyr skóluveggur steyptur og steypt er upp í húla af núverandi gluggagöllum á vestur og austurhlöð. Veggir C byggingar eru einangradir að utan og klæddir einis og úrveggjar nýbygginga. Tengiból í er byggð upp á stálgrind með létlum úrveggjum og þaki.

Þök verða klædd pappu undir ferli í húsum G og H en amars staðir pappu án færja. Öllan á þaki festi á loftæsti- skorsteinar verða vindþöfnar úr stáli og timri. Úrveggir eru einangradir að utan með steinsalla á mörkum á neðsta þar sem reikna má með ágangi. Amars staðir kemma áklæðing utan á einangrunna.

Göngur og úthverdir verða settir í eitru að baðu er að reisa húsið. Eftir glugga og úthverða er klædd. Lettir milli veggja eru úr 95 mm bíllestöðum sem klæddar eru með 2x13 mm gipsplötum hvoru megin og einangrun. Hæðir þaki veggja er 150 mm. Hljóðþétting á milli kanna og innihúða er úr biki, en hurðasjöld klædd m. hærþjásti.

SKíflum á snyrtirum er klædd með hærþjásti. Innveggir verða málældir, með séttu áttu. En veggir bak við teiki á snyrtirum verða lagðir keramískum flisum 200x200mm upp í hæð 2100mm. Golf í anddýrum eru flisalög og á göngum eru þau klædd með sléttuþaki sem er grófkomað epoxývart. Gólf á snyrtirum eru flisalög með keramískum flisum. Landdýrum eru burðarflötur.

Loft er klædd hliðsþværingu kerfislöllum í kemstu- og vinnurýmum en gipsplötum eða sandspörtuð steinloft í geymslum og aukarymum. Innréttingar eru spónlagðar með birksþón og helstu stílfirir klæddir m. hærþjásti. Stígar og öll handrör eru úr stáli, handlísar eru úr ryðfrum rúum. Hurðuhútar og búnaður á snyrtirum er úr ryðfrum stáli.


Tæknilegar lausnir

Byggingin er hlutur upp með hefðbundnu ofnakerfi. Heildarhleypja byggingar verður innan marka Byggingarreglugerðar. Hámarks U-gildi byggingarhluta verða í samræmi við löfui J. 180.3 í Byggingarreglugerð.

Öll gluggaglaus ymi, samkomusafir, bókasafni og eldhús verða loftræst með vélrænni loftræsingu. Önnur ými nota náttúrulega loftræsingu með gegnumsteymi lofts frá rafeisýrum opnanegum gluggum og í stærri rýmum upp um "skorsteinar" í þaki byggingar. Í nýbyggingu eru tvö loftræstisými. Loft er sogað inn um ristar á neðstveggja. Frákast loftræsingar fer um tvo brunna og upp um ristar sem staðsettar eru á skólalöggu. Frákast frá salernum fer upp um þak. Byggingin er búinn brunna-, grýggis-, aðganga- og myndavélakerfum auk hefðbundinna smá- og lögspeymurkerfa.


Brunnavarnir

Sjá brunnavarnarskýrslu Línuhöfundunar dags. 1. mars 2003. Brunnaöflun, gá tekningu. Klæðingur er með húsbúnaði DESIO. Klæðingurinn er með húsbúnaði í þaki 1, Cóliflúr í þaki 2. Byggingunni allir er sérstaklega brunnavarnarmerktir tengt, vestastöð, skv. reglum Brunnavarnarskýrslunnar og IST EN54. Útlíps og neyðalyfing skv. IST EN 1838 og PEN 50172 Brunnasíngur skv. tekningu. Handbókavörðstjafi staðsett nálægi skólugöllum í sameiðu við skólavalið. Rýklösum úr samkomusali er um glugga hætt á úrvegg sem hægt er að opna frá gölf. Slagihús eru kræst með opnaðegum 0.25 m² glugga á hverri hæð. Brunnaokur í loftræsting fyrir brunnaöflun hussins þannig að a.m.k. E60 loka með breiðhvann komi á loftsköf. Útlíps og neyðalyfing skv. IST EN 1838 og PEN 50172. Loftinnhúðastar skal staðfest við reykinga frá loftinnhúð.



Brunnaöflun

Með aðaltekningum fyrir skýrslan: Vólstaðaskóli, viðbygging til norðurs, Brunnaöflun, sem uminn er fyrir Batterið af Anna Arnarsyni hjá Línuhöfundun.



28 JULI 2003
Byggingafræðingur / Heitaráhrif
Efh. Sigrúnjartur Hallgrímsson

Höfundur eldri bygginga: Þóvaktir Kristmundsson

Fasteignafélag Heitaráhrif
VÍÐSTAÐASKÓLL, VIÐBYGGING
Hrautungu 7, sígr. 1400-01 43100070 0240
AÐALUPPRÁTTUR
431000000
MKV: 1500
DAGS: 14.03.2003
TÉKNAB: BE
SÍTÚL: 0240 (09) 02.06g
(09)2.02
Frumútg.
© BATTERIÐ EHF.

BATTERIÐ
Heitaráhrif
Kjarninn, Heitaráhrif
Seyðisvegur 30
220 Heitaráhrif
S. 84 52 700 F. 84 52 701
Netfang: bunnir@hatrik.is
Ísl. Væðing: 2003

hl 52131-1799
hl 52131-1799
hl 52131-1799
hl 52131-1799

Sigrúnjartur Hallgrímsson
Efh. Sigrúnjartur Hallgrímsson
Fasteignafélag Heitaráhrif