



TENGMÝND MELAGR. HITAVEITU.

RÚMMYND HITA OG VATNSLAGNA 1:50

SKÝRINGAR:

ÖLL TÁKN OG SKÝRINGAR ERU SKV. ÍSLENSKUM
 STAÐLI, ÍST. L4.
 GERT ER RÁÐ FYR AD EINANGRAN HÚS SÉ SKV.
 BYGGINGARBAHÁKKT. EINANANGRANVÁKÝKKT VEIÐJA 10SM OG PAKS 20 SM.
 HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR JÁRNPIPUR MEÐ SKRÉFUÐUM
 TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST MEÐ AMK 20 MM GLEULLAR.
 HÖLKUM OG VEIÐJAST MEÐ PLASTI EÐA SÍÐALPAPPA.
 VATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR JÁRNPIPUR MEÐ
 SKRÉFUÐUM, TENGISTYKKJUM OG EINANGRAST SEM HITALAGNIR.
 KALÐAR PIPUR OG TENGISTYKKI VEIÐJAST FÜRST MEÐ
 PLASTI EÐA SÍÐALPAPPA.
 Á ALLA OFNA KÖMI LOFTSKRÉFUR STILLITÉ OG
 ÞÁLFVIRKUR OFNLOKAR.
 OFNASTERÐIR SKULU MÍÐAST VÍÐ HITAVEITU 6C +40°C.
 ALLAR TENGINAR AD OG FRÁ OFNUM ERU 10MM. NEMA
 ANNAÐS SÉ GETIÐ.

BR: DAGS. EÐLI BR. SIGN.

VÍÐISTADASKÖLI
 HAFNARFIRÐI
 FÆRANLEG KENNSLUSTOFA

RÚMMYND - HITA OG VATNSLAGNA

MKV 1:50
 DAGS. SEPT '97
 VERK NR. 9738
 TEIKN NR. 2-02
 HANNAÐ
 TEIKNAD
 YFIRFARIÐ

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 30 SEPT. 1997
 Sigurbjartur Halldórsson

TÆKNIPJÓNUSTA
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRDUR - Sími 555 4255 - FAX 565 2875