



RÚMMYND HITA OG VATNSLAGNA 1:50

**SKÝRINGAR:**  
 ÖLL TÁKN OG SKÝRINGAR EÐU SKV. ÍSLENSKUM STADLI, ÍST. L4.  
 GERT ER MÓÐ FYRIR AÐ EINGEUN MÓÐ SÉ SKV. BYGGINGARSAHNYKKT. EINGANGRÚMKAÐYKKT VEGGJA 10SM OG PAKS 20 SM.  
 HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR JÁRNPIPUR MEÐ SKRÖFUÐUM TENGISTYKKJUM OG EINGRAST MEÐ AKA 20 MM GLEULLARHÖLUM OG VEJAST MEÐ PLASTI EÐA SISALPAPPA.  
 VATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANHÓÐADAR JÁRNPIPUR MEÐ SKRÖFUÐUM, TENGISTYKKJUM OG EINGRAST SEM HITALAGNIR. KALDAR PIPIUR OG TENGISTYKKI VEJAST FJIRST MEÐ PLASTI EÐA SISALPAPPA.  
 Á ALLU ÖFNA KÖHI LOFTSKRÖFUR STILLTÉ OG SÁLFVIRKIR ÖFNOKAR.  
 ÖFNASTERDUR SKULU MIÐAST VIÐ HITAVEITU AÐ 40°C. ALLAR TENGINGAR AÐ OG FRÁ ÖFNUM EÐU 10MM. NEMA ANNAÐS SÉ GETIÐ.

BR: DAGS: EDLI BR: SIGN:

VÍÐISTADASKÓLI  
 HAFNARFIRÐI  
 FÉRAFLEG KENNSLUSTOFA

RÚMMYND - HITA OG VATNSLAGNA

MKV 1:50  
 DAGS. SEPT '97  
 VERK NR. 9738  
 TEIKN NR. 2-02  
 HANNAÐ  
 TEIKNAD *GH*  
 YFIRFARID

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 30 SEPT. 1997  
*Sigurbjartur Halldórsson*  
 Sigurbjartur Halldórsson

**TEKNIÞJÓNUSTA**  
**SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf**  
 STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRDUR - SÍMI 555 4255 - FAX 565 2875