



(0144)

BÍLAGEYMSLA. (2. ÁFANGI ER 460,0 m²).
 SAMEIGN HRINGBRAUTAR 2A OG 2B.
 BÍLAGEYMSLAN LOFTRÆSTIST Á VÉLRÆNAN
 HÁTT SAMKV. REGLUGERÐUM.

Inntök samþykkt 10/2 2000
 f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Birgitt Döggjert

RH 50mm
 SÍMI 50mm
 LOFTNET 50mm
 AUKARÖR 50mm

INNNAKSPÍPUR 70 SM Í JÖRD
 HEILAR AD LÓDARMÖRKUM

SKÝRINGAR

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A
 PÍPUR SÉU 16MM, VÍR 1,5q. HÆÐ ROFA SÉ 105 CM
 HÆÐ TENGLA SÉ 12 CM
 ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VID FULLFRÁGENGIN GÓLF.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍDATEIKNINGU.
 BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTÖK OG JARDBINDA
 BAÐKER OG STURTBOTN
 GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGNUM SKV. REGLUGERÐ L.S.
 OG RAFV. HAFNARFJ.
 L TÁKNAR LOFTNET / F SÍMA / DS DYRASÍMA

BREYTING NR.:	DAGS:
Hringbraut 2B, Hafnarfirði	
RAFLÖGN OG SMÁSPENNA 1 HÆÐ (Kjallari)	
HANNÁD	JE/GSG
TEIKNÁD	JE/GSG
DAÐSETN.	JÚNÍ '99
BLAD	1 AF 6
KVARÐI	1:50
VERK NR.	99013
JGS	Jens Evertsson kt.: 160242 7799 s.: 5653670 8983680 Guðm. Steinn Guðmundsson kt.: 170348 2739 s.: 5554695

3121