



### SKÝRINGAR

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A  
 PÍPUR SÉU 16MM, VÍR 1,5q. HÆÐ ROFA SÉ 105 CM  
 HÆÐ TENGLA SÉ 12 CM  
 ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF.  
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU.  
 BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTÖK OG JARDBINDA  
 BAÐKER OG STURTUBÖTN  
 GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGNUM SKV. REGLUGERÐ L.S.  
 OG RAFV. HAFNARFJ.  
 L TÁKNAR LOFTNET / F SÍMA / DS DYRASÍMA

BREYTING NR.:	DAGS:	
Hringbraut 2B, Hafnarfirði		
RAFLÖGN OG SMÁSPENNA 2 HÆÐ	HANNAÐ	JE/GSG
	TEKNAÐ	JE/GSG
	DAGSETN.	Okt. '99
	BLAD	2 AF 6
	KVARÐI	1:50
VERK NR.	99013	
JGS	Jens Evertsson kt.: 160242 7799 s.: 5653670 8983680 Guðm. Steinn Guðmundsson kt.: 170348 2739 s.: 5554695	