



SKÝRINGAR
 SPERRUR SEM LIGGJA Í EDA AÐ STEYPU SKAL FÚAVERJA MEÐ
 VIÐURKENDU FÚAVARNAREFNI, MINNST TVÆR UMFERÐIR
 SPERRUR SKULU VERA K-18 OG STEYPAST Í VEGGI
 ÞAK KLÆÐIST MEÐ 25x150 MM BORDUM ER NEGLAST MEÐ 3 STK.
 28/75 NOGLUM Í HVERJA SPERRU
 ÞAK JÁRN (BÁRUJÁRN) NEGLIST Í ADRA HVORA HÁBÁRU MEÐ MEST
 70 CM MILLIBILI MILLI RÁÐA Á HLIÐARSAMSKEYTUM PLATNA SKAL
 EKKI VERA MEIRA EN 35 CM MILLI NAGLA
 VIÐ ÞAKBRÚN KÖMA TVÆR NAGLARADIR MEÐ 15 CM MILLIBILI OG NEGLIST
 Í ADRA HVORA HÁBÁRU SITT Á HVAD
 ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA GALVANISERAÐ
 ALLT EFNÍ OG VINNA SKAL VERA SAMKVÆMT VIÐEIGANDI REGLUGERÐUM

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 17. febr. 1999
 Sigurbjartur Halldórsson

HERMANN ISEBARN MTFI
 TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 48
 s 5887544 kt 050244-4319

HRINGBRAUT NR.43

Mál	1:50	ÞAKBITAR OG VEGGIR GRUNNMYND 2.HÆÐAR
Dags.	feb.1999	
Blað	6	
Breytt		

Hermann Iseborn