



SKÝRINGAR:  
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR  
 STEYPUGÆÐI S-200 SAMKVÆMT ÍSL STAÐLI Í GÓLFPLÖTU, SEM  
 STEYPIST MINNST 12 CM DYKK.  
 STEYPUSTRYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K  
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í  
 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAÐJÖPPU OG VÖKVAST HÆFILEGA.  
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM PLASTEINANGRUN OG  
 NÁI HÚN 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.  
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á MALARFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT  
 ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNA ER.  
 FYLLINGIN ÞJAPPAST Í LÖGUM MEÐ VIBRAVALTARA OG ÞJÖPPUPRÓFASR  
 ÞJÖPPUN SKAL MÍÐA VIÐ E2 = 100 MPa. E2/E1 = 2.5

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 08.10.1998  
 Sigurbjartur Halldorsson

**HERMANN ISEBARN** MTFI  
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 48  
 s 5887544 kt 050244-4319

**HRINGBRAUT NR.43**

Mál	1:20	UNDIRSTÖÐUR
Daga	des.1998	SNID
Blað	2	
Breytt		

*Hermann Iseborn*