



SKAMMSTAFANIR OG TÁKN

—————	HF	FRAMRÁSARLÖGN
- - - - -	HB	BAKRÁSARLÖGN
- - - - -	NK	NEYSLUVATN KALT
- - - - -	NH	NEYSLUVATN HEITT
1	RL	RENNILOKI
2	LS	LOKI MED SPINDLI UPPÚR JÖRÐU
3	EL	EINSTREYMISLOKI
4	VM	VATNSMÆLIR
5	SL	HEMILL
6	VÖS	VÖKVASÍA
7		ÖRYGGISLOKI
8	DJ	DRÝSTIJAFNARI AVD-15
9	TK	TÆMIKRANI
10	SLL	SLAUFULOKI, MÓTSTÖÐULOKI AVDA-15
11	SK	SLÖNGUKRANI
12	HM	HITAMÆLIR
13	HDM	HITA OG DRÝSTIMÆLIR
14	LP	LOFTPÚÐI
15		DANFOSS RAVV 10-38
16		HITANEMI
17		LOFTSKILJA

HITALAGNIR:

EINANGRUN	GÓLF:	70 MM PLASTEINANGRUN EDA STEINULL
	ÚTVEGGIR STEYPTIR:	100 MM PLASTEINANGRUN EDA STEINULL
	TIMBUR:	150 MM STEINULL
	GLUGGAR:	TVÖFALT GLER
	ÞAK, STEYPT PLATA	200 MM ÞAKULL
	LÉTT LOFT	200 MM ÞAKULL

PÍPUR OG OFNAR:

MÖSTÖÐVARPÍPUR SKULU VERA SVARTAR PÍPUR OG MÁLAST MED GRUNNMÁLNINGU. PÍPUR VID ÚTVEGGI SKULU EINANGRAST MED 20 MM GLERULLARHÓLKUM, EDA ANNARI SAMBÆRILEGRI. PÍPUR SEM LÆGGJAST INNAN VID ÚTVEGGJAEINANGRUN EINANGRIST MED MISSELFIX EINANGRUNARHÓLKUM EDA ÖÐRUM SAMBÆRILEGUM. PÍPUR SKULU VAFÐAR MED PLASTVAFI YST. PÍPUR SKULU AD JAFNADI LIGGJA UM 100 MM FRÁ FRÁGENGNUM GÓLF. GÆTA SKAL ÞESS AD EDLILEG ÞENNSLA HINDRIST EKKI Á LÖGNUM. Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA OG SJÁLFVIRKUR LOKI DANFOSS ER STJÓRNAST AF VATNSHITA MÆRKTUR -R, FJVR 10 ER STJÓRNAST AF LOFTHITA MÆRKTUR -H, RA 2000 ALLIR OFNA TENGJAST MED STILLITÉ, TENING  $\phi$  10. LAGNIR SKAL DRÝSTIPRÓFA MED 6 KG/CM<sup>2</sup>. ALLA LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VID REGLUGERDIR. HÖNNUNANRFÖRSENDUR OFNA SAMKVÆMT ÍST 66

VATNSLAGNIR:

PÍPUR OG TENGI SKAL VERA GALVANISERAD EFNIR OG EINANGRAST MED 20 MM GLERULLARHÓLKUM EDA ÖÐRU SAMBÆRILEGU. KALDAVATNSLÖGN SKAL VEFJA MED SÍALPAPPA INNST. TENGIKRANAR SKULU VERA VID ÖLL TÆKI. 300 MM LOFTPÚÐAR Á LÖDRÉTTA STAMMA. EINSTREYMISLOKAR VID ÞVOTTAVÉLAR. LAGNAKERFIÐ SKAL DRÝSTIPRÓFA MED 10 KG/CM<sup>2</sup>. LAGNIR UTANHÚSS SKULU LAGÐAR Í FROSTFRÍTT DÝPI. HEIMÆÐ KALDAVATNS INNI HÚS FRÁ RENNILOKA SKAL LÖGÐ Í STÁLRORI ASFALTERUÐU. FRÁGANGUR OG EFNIR SKAL AD ÖÐRU LEYTI VERA SAMKVÆMT REGLUGERDIR.

Bygginguultrúi stafráfarðar  
Algrætt þau  
17. Júní 1999  
Sigurður M. Jónsson

**HERMANN ISEBARN** MTFI  
TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRÁUT 48  
s 5887544 kt 050244-4319

**HRINGBRAUT NR.43-45**

Mál		MÆLAGRIND OG SKÝRINGAR
Dags.	júní 1999	
Blað	14	
Breytt		

*Hermann Isibarn*

