



SKÝRINGAR
 SPERRUR SEM LIGGJA Í EDA AÐ STEYPU SKAL FÚAVERJA MED
 VIDURKENDU FÚAVARNAREFNI. MINNST TVÆR UMFERÐIR
 SPERRUR SKULU VERA K-18 OG STEYPAST Í VEGGI.
 ÞAK KLÆÐIST MED 25x150 MM BORDUM ER NEGLAST MED 3 STK.
 28/75 NOGLUM Í HVERJA SPERRU
 ÞAKJÁRN (BÁRUJÁRN) NEGLIST Í AÐRA HVORA HÁBÁRU MED MEST
 70 CM MILLIBILI MILLI RAÐA. Á HLIÐARSAMSKEYTUM PLATNA SKAL
 EKKI VERA MEIRA EN 35 CM MILLI NAGLA
 VID ÞAKBRÚN KOMA TVÆR NAGLARADIR MED 15 CM MILLIBILI OG NEGLIST
 Í AÐRA HVORA HÁBÁRU SITT Á HVAÐ
 ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA GALVANISERAÐ
 ALLT EFNIG OG VINNA SKAL VERA SAMKVÆMT VIDEIGANDI REGLUGERÐUM

Byggingaútlitni Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 17.02.1999
 Sigurbjartur Halldórsson

HERMANN ISEBARN MTFI
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 48
 s 5887544 kt 050244-4319

HRINGBRAUT NR.45

Mál	1:50	ÞAKBITAR OG VEGGIR GRUNNMÝND 2.HÆÐAR
Dags.	feb.1999	
Blad	6	
Breytt		

H. E. Hermann Isebarn