



SKÝRINGAR:
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL STADLI Í UNDIRSTÖÐUR
 STEYPUGÆÐI S-200 SAMKVÆMT ÍSL STADLI Í GÓLFPLÖTU, SEM
 STEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.
 STEYPUSTYRKSTARSTÁL KS 40 MERKT -K
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í
 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAÐJÖPPU OG VÖKVAST HÆFILEGA.
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM PLASTEINANGRUN OG
 NÁI HÚN 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á MALARFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT
 ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNA ER.
 FYLLINGIN ÞJAPPAST Í LÖGUM MEÐ VIBRAVALTARA OG ÞJÖPPUPRÓFASR.
 ÞJÖPPUN SKAL MÍÐA VIÐ E2 = 100 MPa, E2/E1 < 2.5

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 08 FEB. 1999
 Sigurbjartur Halldórsson

HERMANN ISEBARN MTFI
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 48
 s 5887544 kt 050244-4319

HRINGBRAUT NR.45

Mál	1:20	UNDIRSTÖÐUR
Dags.	des.1998	SNID
Blað	2	
Breytt		

Hermann Isebn