



BYGGINGARLÝSING :

HÚSIÐ BYGGIST ÚR STEINSTEYPU, HOLUFYLLT OG HRAUNAÐ UTAN OG MÁLAÐ Í LJÓSUM LIT.
BURÐARVIRKIÐ Í ÞAKI VERÐUR ÚR TIMBRI. BÁRUJÁRN VERÐUR Á ÞAKI. EINANGRUN Í ÞAKI VERÐUR 200MM ÞAKULL M/ÁFASTRI VINDVÖRN. EINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKLI OG UNDIR PLÖTU VERÐUR 75MM P.AST EÐA STEINULL.
EINANGRUN ÚTVEGGJA VERÐUR 100MM PLAST EINANGRUN. VEGGIR OG LOFT Í BÍLSK. OG INNTAKSRÝMI VERÐI B-60. FRÁ LOKUÐUM RÝMUM KOMI LOFTRÆSTING.
LOFTAKLÆÐNING VERÐI Í FLOKKI 1.
FÚAVERJA SKAL ALLT TRÉVERK UTANHÚSS MEÐ VÐURKENNDU EFNI. ÖLL HURÐARGÖT AÐ INNAN VERÐI AMK. 88CM. AÐALHURÐ AMK. 98CM

AFSTÖÐUMYND M. 1:500