



tengingar í Ketilhúsi,  
sjá sérmynd.

← leiðslur upp að lofti

Gólfspirall 1/2" rör 15cm C-C. Rör skv. DIN 2440,  
heildregin og verksmíðjuþrýstireynd með a.m.k.  
40 kg/cm<sup>2</sup>. Öll rörasamskeyti söðin saman.

Þrýstiprófun:

Reynsluþrýstingur 30 kg/cm<sup>2</sup>, sem standa skal  
á í 24 klst. Prófun takað út af K. Flygenring.  
Nota skal 47% Ethylene Glycol blöndu við  
þrýstiprófunina.

RÚNTAL  
H56-1800

Fj.	Heiti	M.nr.	Teikn.nr.	Efni	Ath.
Daga	Leiðrétting	Daga	Leiðrétting		
<b>VERKFRÆÐISTOFA</b> <b>GUÐMUNDAR &amp; KRISTJANS</b> Laufásveg 19 Simi 14425				Mkv.	Verkf. 7.73
				1:50	Teikn. 207
					Yfirf.
					Samþ.
Hringbraut 46, Hafnarf. Grunnmynd viðbyggingar Ofnar og gólfgeislalagn				Dagbók nr.	TEIKNING NR.
					2K-1-23
				Verk nr.	blað af