



GRUNNMYND, 1:50

Ø160 MERKIR LOFTRÖR 160mm í ÞVERMÁL

PP PÍPUR ÖR POLYPROPYLEN

• ÖTSOG

ADRAR SKÝRINGAR:

EFNI Í LOFTFRÉSILÖGN SKAL VERA ÖR STEINEFNABUNDU PP. TENGISTYKKI SKULU VERA AF SAMSVARANDI GERÐ. ÞVERMÁL RÖRA ER ALMENNT Ø100 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM.

ÞAKTÖÐUR SKULU VERA ÖR GALVANISERUÐU BLIKKI. EFNISÞYKKTIR SKULU VERA SEM HÉR SEGIR:

SVÁLUR_STOKKAR:	ÞVERMÁL	250	280-500	560-800	>800
Efnisþykkt	≤ 0,5	0,8	0,7	0,9	

SETJA SKAL ÖTSOGSÞIFTU Á LOFTSTOKKA INN Á BADHERBERGJUM, SVÍTTINGUM, ÞVOTTIHERBERGJUM OG ELDHÖSUM. ÖTSOGSÞIFTA SKAL VERA AF GERÐINNI EXHAUSTO (EA-H) EDA SAMBERLEGT. AFKÖST 60 m³/h VÍÐ ÖP 80 Pa.

Byggingafultröð Hafnarfjarðar
 Afgreitt þenn
 06 JUNI 2000

KVARDI: 1:50	TV	TEKNIÞJÓFNAÐUR	VERKNR. 3.01
DAGS: MAI 2000	TEKNIÞJÓFNAÐUR	TEKNIÞJÓFNAÐUR	
HANNAÐ: M.G.	VERKEFNI: HRINGBRAUT 4 Í HAFNARFIRÐI	HJÚÐASMÁRI 10, KÓPÁVOGI	S: 564-2244
TEIKNAD: M.G.	HEITI: LAGNIR: LOFTFRÉSING 1.HED, GRUNNMYND OG SKÝRINGAR		
YFIRFARID: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON	F.T.F.I	
	kt. 201251-4199		