



**SKÝRINGAR E. VATNSLÖGN:**

**MERKINGAR:**  
 - - - - - LEIÐSLA FYRIR KALT NEYSLUVATN  
 — — — — — LEIÐSLA FYRIR HEITT NEYSLUVATN

**ADRAR SKÝRINGAR:**  
 RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÓR PEX (KROSSBUNDID HD POLYETHYLEN)  
 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM FÓÐURRÖR SEU ÓR PE (POLYETHYLEN).  
 VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VID 1 MPa VINNUPRÝSTING.  
 TENGILAGNIR AD TEKJUM ERU Ø15x2,5 PEX  
 TENGISTYKKI SKULU VERA ÓR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

HL HANDLAUG  
 VS VATNSSALERNI  
 BK BADKER  
 SB STEYPIBAD  
 PV ÞVOTTAVEL  
 EV ELDHÓSVASKUR

**GRUNNMYND 2.HÆÐ. 1:50**

*Magnús Gylfason*  
 Magnús Gylfason

KVARDI: 1:50	<b>TV</b>	TEKNIÞJÓNUSTA	VERKNR.
DAGS: NÓV. 1999	<b>TEKNIÞJÓNUSTU</b>	TEKNIÞJÓNUSTA	VERKNR. <b>2.04</b>
HANNAÐ: M.G	<b>HLIÐASMÁRI 10, KÓPAVOGI</b>	Sí: 564-2244	
TEIKNAD: M.G	<b>VERKEFNI: HRINGBRAUT 4 Í HAFNARFIRDI</b>		
YFIRFARID:	<b>HEIT: NEYSLUVATNSLÖGN Í GÖLF 2.HÆÐ</b>		
	<i>Magnús Gylfason</i>	<b>MAGNÓS GYLFASON</b>	<b>F.T.F.Í</b>
		<b>Kt. 201251-4199</b>	

hringbraut\_4\HT-2\HEAD.dwg Thu Nov 25 13:25:21 1999 "Nefn vorkomandi teknaers"