



**Skýringar:**  
 Sement í steypu ytra byrði útveggjaeiningum skal vera minnst 300kg/m<sup>3</sup>.  
 Steypugæði skulu vera S300,  
 Loftinnihald 5 - 8 %,   
 Sigmál 5 -10 cm  
 V/s hlutfall skal vera minna en 0,5  
 Járnbanding í einingum er kambstál KS 40 og rafstöðin net Ns50

Kringum (glugga og hurðir) koma 2k12sem nái 500 mm út fyrir þar sem hægt er.  
 Byggingafræðingur  
 Sveinn Ingólfsson  
 09 JUNI 2000

Heiti	Hringbraut 4	Skala	1:50 1:10
Verkefni	einangar bilageymslu og deilimyndir	Dagur	07.03.2000
		Bláskrá	B E / S 1
		Teikna	B E
		nr.	1012
		teikn. nr.	E B 6

Sveinn Ingólfsson VERKFRÆÐINGUR  
 Kirkjulundi 13 Garðabæ s 565 - 6900