



ATH.
 PÍPUR ERU STÁLPIPUR (SVARTAR)
 ALLAR LAGNIR EINANGRIST MED 2 CM.
 ÞYKKUM GLERULLARHÓLKUM VÖÐUM MED
 SÍSLAPAPPA.
 GÆTA SKAL ÞESS VANDLEGA AÐ EDLILEG
 ÞENSLA HINDRIST EKKI.
 ALLAR ÖNEFNDAR PÍPUSTÆRDIR ERU 10 MM.

A HVERN OFN KOMI TVÍSTILLIÐOKI OG
 LOFTSKRÚFA

UM ÞRÝSTIPRÓFUN OG ANNAN FRÁGANG
 KERTIS SKAL FARA EFTIR REGLUGERÐ
 HITAVEITU REYKJAVÍKUR.

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN	
GUDM. OSKARSSON HAUKUR SÆVALDSSON	
SÍMI 15945	
MKV. 1:50	HRINGBRAUT 68, HAFNARF.
REIKN. H. SÆV.	HITALÖGN
TEIKN. H. SÆV.	
KJALLARI, GRUNNMUND	
DAGS. APR. '68	NR. A-16 BLAD 5 AF 10