



ATH.

1. PÍPUR UTANHÚSS SKULU MÁLAÐAR MED ASFALT-PRIMER OG BIKAÐAR MED ASFALTI (HEITU) EFTIR AD PRIMERINN ER ÞORINADUR, SÍÐAN SKAL VEFJA MED STRIGA OG AD LOKUM BIKA Á NÚ, EÐA BRÉÐA ÞAR TIL GERÐAR ASFALTMOTTUR UM PÍPURNAR.
2. PÍPUR Í RAUFUM INNANHÚSS SKULU MÁLAÐAR MED ASFALTMALNINGU, EYNAKERADAR MED 2 CM PLASTHÓLKUM OG VAFÐAR MED ASFALTPAPPA
3. PÍPUR YFIR ÞÖTU 2. HÉÐAR SKULU EYNAKERADAR Á SAMÁ HATT OG GREINIR Í 2. GR., AD ÞUÍ VÍÐBETTU AD PLASTHÓLKARNIR SKULU VAFÐIR MED 2,5 CM ÞYKKRI GLEULL OG SÍÐAN VAFID MED ASFALTPAPPA.
4. SÝNILEGAR PÍPUR SKAL EYNAKRA, VEFJA MED SJALPAPPA OG STRIGA OG TVÍMÁLA.
5. ALLT LAGNAREFNI, PÍPUR OG FITTINGS, SKAL VERA GALVANISERAÐ.

SKÝRINGAR

- KALT VATN
- - - - - HEITT VATN
- · - · - HRINGRÁS F. HEITT VATN
- ⊗ — RENNILOKI
- ⊗ — ÖRYGGISLOKI
- ⊕ — EINSTREVMISLOKI
- ⊠ — VATNSMELIR
- ⊕ — RENNILOKI MED SPINDLI UPP ÚR JÖRD

EFTIR Á ÖLLUM LÖÐRÉTTUM STOFNUM SKAL VERA 30 CM. LANGUR LOFTPÚÐI, ÞVERMÁL TÆMT OG SVÆRSTI HLUÐI STOFNSINS TALID FRÁ GREININGU VÍÐ ADALFÆRSIÚÐ. EINNIG SKAL VERA SAMR KÖNAR LOFTPÚÐI Á HLIÐARGREINUM SEM ERU LENGRI EY 4 M.

<b>VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN</b>		
GUDM. OSKARSSON HAUKUR S. EYVALDSSON		
		SÍMI 15945
MKV. 1:50	HRINGBRAUT 68, HAFNARF.	
REIKN. H. SÖW.	<b>VATNSLÖGN</b> KJALLARI, GRUNNMUND	
TEIKN. H. SÖW.		
DRAGS. APR. '68	NR. A-16	BLAD 8 AF 10