



LYNGHVAMMUR

Afstöðumynd 1/500

Grunnmynd 1/50

TÁKN FYRIR LAGNIR	
SKOLPLÖGN	_____
REGNVATSLÖGN	_____
JARÐVATNSLÖGN	_____
JARÐVATNS + REGNVATNSL	_____
NEYSLUVATN	_____
BAKRENSLI HITAVEITU	_____

Skýringar

Fráveitugagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirgni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

inntak vatns ø32 þeh.  
 bakrennsli hitaveitu ø32þeh  
 tengist í steinlagn regnvatns/frærensli

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
Hringbraut 71 Hafnarfirði			
grunnmynd grunnlagirnir			
Sampykkt þann			
málkv. 1-50 og 1-20			
15. MAÍ 2001			
DAGS. maí 2001			
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði			
VERK NR. 2111			
Eh. Sigurbjartur Halldórsson			
TEIKN. NR. 02-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT 241146-3009			
TEIKNAD			
YRFARID			
TAKNIÐJÓNUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 555-4255 FAX 585-2875			
E-mail taeknihjonusta@islandia.is			
kt: 440693-2539			

*Handwritten signature and date: RM. 15/01*