



OFNALISTI						OFNLOKAR	
Ofn.nr	Gerð VÖRYL	Hæð cm	Lengd cm	Tenging	Afköst 40c (Watt)	Gerð Danfoss	Stíllitla
101-103	A (11)	60	194	AB/CD	1283	RA-N/RA2010	3.5
104-106	A (11)	50	64	AB/CD	368	RA-N/RA2010	2.5
201-203	A (11)	60	194	AB/CD	1283	RA-N/RA2010	2.5

HB: Hitablaðsorar. Afköst ca 10kw Hitastig 80/40c, loft að 20c
 Hitastýring: Hitastýrður loki, Segulloki og hitastillir (sjá snið)

Byggingafræðingur
 Afgreitt þenn
25 JUNI 2001
 V.G.

Byggingafræðingur
 220140-3429

			TEKNIÞJÓNUSTAN SF Lögumála 5 - 108 Reykjavík s. 581 3844 fax 581 4740 e-mail olafur@tsh.is <i>Olafur Þ. Þorsteinsson</i> 110350-7657		HRINGHELLA 12 LAGERHÚSNÆÐI GRUNNMYND LAGNIR		Hannað: ÓÁþ Dags: 4-2001 Teikna: ÓÁþ Yfirfarð: Kvæði: 1:50 Nr.: L0101 Blað: 1 Af: 3	
Br.	Dags.	Breyting						