



HRINGHELLA 14

LR. Tákna loftræsting.
Herbergi og svæði sem liggja að úrvegg eru loftræst um opnan. glugga, lokud innrymi eru loftræst með vélrænni loftræstingu.

Skýringar vegna ferlimála.
Allar innhurdir nema þess sé sérstaklega getið á teikningum eru 900 x 2000 mm.

Skýringar vegna aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis starfsfólks.

Ekki er á þessu stigi máls gerð endanleg grein fyrir þessum atriðum, en áður en starfsemi hefst verður gerð grein fyrir þeim atriðum og leiðað effirumsögn og samþykki VINNUEFTIRLITS RÍKISINS.

Vakin er athygli á því að óheimil er að hefja starfsemi í húsinu áður en samþykki Heilbrigðisfulltrúa og Vinnueftirlits liggur fyrir.

Ávallt skal fylgja reglugerðum og skriflegum fyrirmælum heilbrigðiseftirlits um meðferð og förgun á efnaúrgangi, og skal rekstraraðili hafa fengið samþykki heilbrigðisfirvalda um innra effirlit og starfsfyrirkomulag.
Ef starfsemi í einstökum rýmum krefst þess skulu frárennslislagnir vera tengdar í gengnum fitugildru eða olúgildru, sem heilbrigðiseftirlit hefur samþykkt.

Skýringar:
Í húsinu er öryggis og brunavörðunarkerfi (reyk- og hitaskynjarar) tengt stjórnstöð viderkends effirlitsaðila. Kerfið skal hafa verið samþykkt af Brunamálastofnun ríkisins.
Handslökkvitækjum skal koma fyrir í húsinu í samráði við eldvarnaeftirlit.

Skýringar á táknum teikninga.
(Burðargrindur)
R60 Burðargrind úr tílmetri, stáli, steypu eða strengjasteypu.
(Veggir)
RE160 Berandi veggur úr steypu og eða tré.
E160 Ekki berandi veggur úr stálgrind/gífsplötum og eða trégrind/gífsplötum.
A-REIM120 Eldvarnarveggur.
(Hæðarskil/milligöf)
RE160 Milligöf úr steypu, Milligöf úr stálbitum, stálangbendum, steinull og gífsplötum að neðan.
Milligöf úr stálbitum, trélangbendum, steinull og gífsplötum að neðan.
Milligöf úr tílmetrbitum, trélangbendum, steinull og gífsplötum að neðan.
(Hurðir)
EI-C560 Eldvarnarhurð.
EI-CS30 Eldvarnarhurð.
EI-C30 Eldvarnarhurð.
(Gluggar)
E30 Eldvarnargluggi.

Klæðningar Evro-A (í gildi klæðningar áður í flokki 1) Evro-B-F (í gildi klæðningar áður í flokki 2)

Merking einstakra tákna:
R Tákna burðarþel.
E Tákna heilleika.
I Tákna einangrun.
W Tákna vörn fyrir hitageislum.
C Tákna sjálflokandi hurð.
S Tákna reykhindrandi byggingahluta.
Allir eldvarnamerktir byggingahluta skulu hafa hlotið samþykki Brunamálastofnunar ríkisins.

GRUNNMYND 1 HÆÐ. MKV. 1:100.

7.6.2001
HEILBRIGÐISEFTIRLIT S
HAFNARFIRÐAR
OG KÖNUNGSVÆÐIS
Garðatorgi 7-210 Garðabæ
Kauksson

HRINGHELLA 14 HAFNARFIRÐI.
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is
STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kf. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd og skýringatekstar.
Mælikvarði:	1: 100. Dagsetning: 5 apríl 2001.
Undirskrift:	27/501 [Signature]
Blað nr.:	1 af 3.
Breytt:	