



Skýringar:

A milli botnplötu og einangrunar kemur 0,2mm bolplast sem skal skarast um 400mm á samskeytum.

Einangrun undir botnplötu skrifstofuhluta skal vera 75mm "polystyren" einangrun (25 kg/m³).

Frekari skýringar sjá teikning nr. 200.

Samþykkt þann
23.04.2000
 Byggingafræðingur F. Hafnarfirði
 F.h. Sigurjartur Halldórsson

| dagur | breyting | notn |
|-------|----------|------|
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|---------------------|
| HAFNARFJARÐARVERK UMHVÆRIS- OG TÆKNISVIÐ | Hringhella 9, Hafnarfirði | | |
| | Þjónustumiðstöð Hafnarfjarðar | | |
| Strendingur ehf. Verkfræðibjónusta | Sökkjar – grunnmynd | | |
| Hafnarfirði 2.11.00 | hönnað: SG | teiknað: JW | álfirari: |
| 11063-7359 | dagsetning: n.v. 2000 | teikn. nr: 201 | meikivardi: 1:50 A1 |