



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5".
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SEU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á TENGLJÓSLUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á BÚÐLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
 Br.Bj=BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR, Bj= ÖTHRINGINGARBJÖLLUR
 [R] REYKSKYNJARI ljóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optískur
 [H] HANDBRUNABODI, H=130sm
 [O] HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT

C 02-03-28		REYNDARTEIKNINGAR	S.Á	T.S.	ÞJÓNUSTUMÍÐSTÖÐ HRINGHELLA 9 Raflögn 1/2 TERA s/f	SKV 1:50
B 01-05-03		FULLNADARTEIKNING-ENDURSKODUÐ	S.Á	T.S.		TEIKNAR 402
A 01-01-21		FULLNADARTEIKNING	S.Á	T.S.		SÍÐASTA TNR
UTG.	DAGS		TIÐN	HANNAÐ	SAMPTAKT	KENNITALA
					RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA ERMUNDHJÓLFREKKA TRAUSTRASSEINDRÖGVEIÐ RAUFMAGNSHÉR SÍMISMÖRÐI	TNR AF GEFNILEIÐ C