



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPIR OG TAUGAR 3x1,5°.
 HÆÐ Á ROFLUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SEU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á TENGLUM Í VINNUSAL SÉ 110sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = TÖLVA
 Br.Bj=BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR, Bj.= ÖTHRINGINGARBJÖLLUR

[R] REYKSKYNJARI Jóniskur

[R] REYKSKYNJARI optískur

[H] HANDBRUNABODI, H=130sm

○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

ÚTL.	DAGS	REYNDARTEIKNINGAR	S.Á.	T.S.	
C	02-03-28	REYNDARTEIKNINGAR	S.Á.	T.S.	
B	01-05-03	FULLNADARTEIKNING-ENDURSKODUÐ	S.Á.	T.S.	
A	01-01-21	FULLNADARTEIKNING	S.Á.	T.S.	
ÚTL.	DAGS	TEIKN	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

ÞJÓNUSTUMÍÐSTÖÐ HRINGHELLA 9
 Rafloðn í Milliloft 2/2

TERA S/R

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 ELDHAFNARSTÆÐIR
 TRÁSTYKINGARSTÆÐIR

SKV	1:50
TEIKNAR	405
SÍÐASTEIN	
TNR	AF
ÚTL.	C