



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5°.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á TENGLUM Í VINNUSAL SÉ 110sm.  
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA  
 Br.Bj.=BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR, Bj.= ÚTHRINGINGARBJÖLLUR  
 [Rj] REYKSKYNJARI jóniskur  
 [R] REYKSKYNJARI optiskur  
 [H] HANDBRUNABODI, H=130sm  
 ○ = HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

} NEMA ANNARS SÉ GETID

C	02-03-28	REYNDARTEIKNINGAR	S.Æ.	T.S.
B	01-05-03	FULLNADARTEIKNING-ENDURSKODUÐ	S.Æ.	T.S.
A	01-01-21	FULLNADARTEIKNING	S.Æ.	T.S.
ÚTL.	DAFS.	TEJKN.	LIANNAÐ.	SAMÞYKKT.
				KINNITALA

ÞJÓNUSTUMÍÐSTÖÐ HRINGHELLA 9  
 Smáspennulögn 1/2

**TERA** s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 LAGNINGAR, REYKSKYNJARI, HANDBRUNABODI, HREYFISKYNJARI, TÖLVA, BÆJARSÍMI, SJÓNVARP, ÚTHRINGINGARBJÖLLUR, BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR

MÁSK.	1:50
TEIKN.NR.	406
SÍÐASTA T.S.	
TEIKN.	AF
GETMÁLUR	C