

19/117 1608241

Samþykkt þann
14. sep. 2016
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er iðnaðar-þjónusta og lagerhúsnæði á 2. hæðum sem byggt er í nokkrum halla þar sem aðal-
innkoma er á 2. hæð frá Hvaleyrarbraut.
Landnúmer 121109 / fastanr. 235-0136
Staðgr. 1400-1-44200120

Sökkjar eru staðsleyptir á frostfria þjappaða fyllingu. Einaþing skal mörk á sökkulveggi 50 að innanverðu með 75 mm frauþplasti.

Botnplata er staðsleypt ofan á þjappaða fyllingu. Undir plötu 100 mm þéttpressuð einangrun.

Vélpúsuð plata. Útveggir 1. hæðar eru staðsleyptir, bendaðir samkv. teikningu tæknihr. einangraðir að innan með 100 mm einangrun og múraðir. Þar sem fylling kemur að vegg er hann borinn þéttleini og lagður takkaðuk.

Súlur og bitar 1. hæð eru staðsleypt.

Milliplata er forspennar hópplötur HP 200 sem sitja á bitum og útveggjum ofaná dekkid er jámbent ásteyplag sem er ca. 70 mm.

Útveggir 2. hæðar eru burðarvirki stálsúlur og stáltektur, utan á virkið koma Yiolningar með steinullar einangrun. **Pak** - burðarvirki er stálbitar og súlur sem ganga inni móðukorti. **Paketi** er yfirlingar með steinullareinangrun. **Gluggar** eru úr gægnvarðri Furu og opnalesfög og gönguhúðir úr Ongongplötu.

Hitað er upp með hefðbundnu ofnakerfi en stærri rými með varmaskipti vatni/ott.

Brunavarnir í húsinu eru ÚT-íjós og neyðariýsing í flóttaleiðum. Allar klæðningar í flokki 1. Stálburðarvirki eldvarid R60 með steinull og gíslklæðningu.

Hæðarski eru REI60. Gort er ráð fyrir neyðlosum um glugga ofriðnaðar og gegnumstreynt neðri hæðar.

Löðmörk í samráð og samvinnu við nágbranna og skipulags yfirvöld.

Burðarvirki og lagirnir: RISS verkfr.stofa, Guðni S. tæknihr. Raflagirnir: Auðunn Karlsson rafm. t.f.r.

Nánari málsetning og útfærslur teikn V-1, V-2, V-3 1:50

TÁKN:

→	Flóttaleið
g.n.t.	Gólmáurfall
R	Reykaskynjar
01-01	Númer rýma í skráningartöflu
h.s.t.	Handskivtæki
e.v.t.	eldvarmteppi
BRSL 15lm	Brunastanga og lengd hennar
ÚT	Útjós í flóttaleið
SLT	Sökkivtæki

STÆRÐIR:

Grunnflötur 1. hæð = 254,0 m²
Grunnflötur 2. hæð = 346,0 m²
Samtals = 600,0 m²
Nýtingarhlutfall = 600/1500 = 0,4
Bílastæði 22 þar af 2 bílast í hreyfih.
600 / 22 = 27m² pr. stæði

KÓLNUNART:

Hámarks gildi Kólnunartalna:
Útveggir, 5" steinull 0,3 W/m² gr. C
Gluggar, vegið meðaltal 2,0 - " -
Hurðir 3,0 - " -
Þak 200 mm steinullar einangrun 0,2 - " -
Gólf a.m.k. 100 plasteinangrun 0,3 - " -

Undirritaður er aðalhönnuður og jafnframt hönnunarstjóri skv. gr. nr. 24 í lögum nr. 160 frá 2010

Númer	Dags	Skýringar breytingar	Br. af
01	05/09/16	Frekari frágangur teikninga.	3G
01	05/01/17	Frekari frágangur teikninga. v/ eldvarnarmál í samv. Aðgát ehf	3G
01	17/01/17	Frekari frágangur teikninga. v/ eldvarnarmál í samv. Aðgát ehf	3G

TEKNIstofan
HAFNARFIRÐI
IÐNAÐAR, LAGER OG VERSLUNARHÚS
Hölli teikninga
GRUNNMYND 1. HÆÐ, SKÝRINGAR
Útgáfa. nr 01

Kvarti.	1: 100	Verk. nr.	2016/17-17
Dags	12. AGÚST 2016	Dags br.	17. JAN. 2017
Hönnun.	3G	Teikn. nr	A-1
Teikn.	3G.		

Teiknistofan Kvarði ehf, Hringbraut 17, 220 Hafnarfirði
kt. 700713-0400 s. 556-2020 gsm. 861-2628
póstf. kvardi@kvardi.is, www.kvardi.is
Gísli G. Gunnarsson bfi, kt. 020649-2409

Áritun hönnuðar. Dags. áritunar.

